რაჭა ჰესი, სარეზერვო წინა და უკანა სახურავების აღდგენითი სამუშაოები

სამუშაოთა მოცულობა:

1. წინა სახურავი RTF – 5500.200.000

❖ *1.1: წინა სახურავი RTF – 5500.200.000:*

- *წინა სახურავიდან დაზიანებული უ/ფოლადის მოპირკეთების დემონტაჟი;*
- *წინა სახურავის მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.200.001 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;*
- *ახალი უ/ფოლადის მოპირკეთების დამზადება ნახაზი: RTF – 5500.201.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;*
- *ახალი მოპირკეთებების დამზადება ნახაზი: RTF – 5500.200.002 / 003 / 004 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;*
- *წინა სახურავში წინასწარ დამზადებული ახალი ნახაზი: RTF – 5500.200.002 / 003 / 004 და ნახაზი: RTF – 5500.201.000 დამზადებული უ/ფოლადის მოპირკეთებების მონტაჟი;*
- *სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ წინა სახურავის საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.200.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;*

2. უკანა სახურავი RTF – 5500.250.000

❖ *2.1 უკანა სახურავი RTF – 5500.250.000:*

- *უკანა სახურავიდან დაზიანებული უ/ფოლადის მოპირკეთების დემონტაჟი;*
- *უკანა სახურავის მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.250.001 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;*
- *ახალი უ/ფოლადის მოპირკეთების დამზადება ნახაზი: RTF – 5500.251.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;*
- *ახალი მოპირკეთებების დამზადება ნახაზი: RTF – 5500.251.002 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;*
- *უკანა სახურავში წინასწარ დამზადებული ახალი ნახაზი: RTF – 5500.250.002 და ნახაზი: RTF – 5500.251.000 დამზადებული უ/ფოლადის მოპირკეთებების მონტაჟი;*

- *სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ წინა სახურავის საბოლოო მექანიკური დამუშავება <u>ნახაზი: RTF – 5500.250.000</u> მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;*

<u>შენიშვნა:</u>

- *მოსამზადებელი სამუშაოების მსვლელობის დროს, თუ შემსრულებელი ვერ ასრულებს ტექნიკურ მოთხოვნებს ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მიუღწეველია ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესრულება, აუცილებელია შეატყობინოს დამკვეთს და შესწორება განახორციელოს მასთან შეთანხმებით;*