ტექნიკური დავალება

სოფ. ქვემო ბოლნისის ჭაბურღილის წყლის მიწოდება მოსახლეობისთვის

პროექტირება/მშენებლობა

1. საერთო მონაცემები

1.1	სამუშაოს ტიპი	სოფ. ქვემო ბოლნისში გაბურღული ჭაბურღილიდან სოფლის გამანაწილებელ რეზერვუარამდე წყლის მიწოდების პროექტირება, რაც მოიცავს: • ტოპოგრაფიული აზომვა; • დასაყოვნებელი რეზერვუარის შერჩევა; • მრავალსაფეხურიანი ტუმბოს პარამეტრების შერჩევა; • ჭაბურღილიდან გამანაწილებელ ავზამდე მილსადენის მარშრუტის შერჩევა; • მილების ტიპისა და დიამეტრის შერჩევა; • და სხვა
1.2	დამკვეთი	სს “RMG Copper”
1.3	ობიექტი	წყლის ჭაბურღილი/მილსადენი
1.4	რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი	ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ბოლნისი.
2. საწყისი მდგომარეობა სამუშოს ჩატარებისთვის		
2.1	სამუშაოს მოცულობა	პროექტირება; კონტრაქტორს შეუძლია შეცვალოს დანართში მოცემული პარამეტრები;
2.2	სამუშაოების არეალი	სოფელი ქვემო ბოლნისის ტერიტორია
2.3	სხვა სამუშაოების არსებობა	შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილია დანართში
2.4	მოცემული სიმძლავრე	პირდაპირი მანძილი ჭაბურღილიდან გამანაწილებელ რეზერვუარამდე: 1550 მ; სიმაღლეთა სხვაობა: ≈100 მ;
2.5	ენერგიით მომარაგების წყაროები (სითბო, ელექტროენერგია, კომპრესირებული ჰაერი, გაზი), წყალი	არ საჭიროებს
2.6	ტექნიკური პირობები არსებულ ქსელებთან და კომუნიკაციებთან მიერთებისათვის	დასაზუსტებელია კონტრაქტორის მიერ

2.7	მუშაობის რეჟიმი	
2.8	საბაზისო მონაცემები	წარმოდგენილია დანართში
3. ძირითადი მოთხოვნები		
3.1	პროექტის განყოფილებები	
3.1.1	ანგარიშის ფორმატი	საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების მიხედვით
3.1.2	გარე ქსელებისა და კომუნიკაციების შემუშავების აუცილებლობა	არ საჭიროებს
3.2	დამატებითი მოთხოვნები კონტრქტორთან	• მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება სფეროში; • ძირითადი და დამხმარე პერსონალის მონაწილეობა
3.3	მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები	სამუშაოების შესრულება მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად
3.4	მომსახურეობის გაწევის რეჟიმი (გრაფიკი):	კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი გრაფიკის შესაბამისად. დასრულების თარიღი: 2022 წლის მარტი
3.5	მომსახურეობის გაწევის დაწყების თარიღი:	29.03.2022
3.6	მომსახურეობის გაწევის დასრულების თარიღი:	29.04.2022
	4. დამატებითი მოთხოვნები	
4.1.	მომსახურების ღირებულების წარმოდგენა:	სამუშაოს შესრულების /მომსახურების ღირებულების წარმოდგენა დეტალურად/ ცალკეული სამუშაოების აღწერის და შესაბამისი ღირებულების მითითებით;
4.2.	კლიენტის მიერ მიწოდებული მასალები:	პროექტის შესახებ კლიენტი კონტრაქტორს მიაწვდის არსებულ ინფორმაცია/დოკუმენტაციას;