სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

	სამუშაოთა დასახელება	ზანზ. ერთ.	რაოდენობა		შენიშვნა
1	2	3	4		5
	თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კ.მ.	1.012		
	თავი II. მიწის ვაკისი				
1	ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დამუშავება ჭრილში (①)				
	დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა დასაწყობებით	m^3	1622.0		
2	ბრუნტის დამუშავება ჭრილში ბულდოზერით, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე				
	და გატანა ნაყარში (② - თიხა თიხნარი კირქვის ჩანართებით)	m^3	1970.0		
3	ბრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორზე დამონტაჟებული პნევმოჩაქუჩით				
	დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა (③ - კირქვა)	m^3	3920.0		
4	ბრუნტის დამუშავება ჭრილში ბრეიდერით ბრუნტის არხის მოსაწყობად				
	დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში (② -თიხა კირქვის ჩანართებით)	m^3	75.0		
5	ნაყარის მოწყობა დატკეპნით	m^3	1870.0		
	თავი III. საგზაო სამოსი				
1	გზის საფარის მოწყობა ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით სისქით h=30.0სმ	m^2	6580.0		
	თავი IV. ხელოვნური ნაგებობები				
	ლითონის მილების მოწყობა (3 ცალი)		1 ცალი	3 ცალი	
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, შემდგომი დატვირთვით				
	ა/თვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში	m^3	9.0	27.0	
2	ქვაბულის დამუშავება ხელით, გვერდზე ერთმაგი გადაყრით				
	შემდგომი დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა ნაყარში	m^3	1.0	3.0	
3	ქვიშა - ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა მილების ქვეშ	m^3	0.6	1.8	
4	ლითონის მილების მოწყობა (დ=300მმ)	ბრძ.მ	9.0	27.0	
5	უკუჩაყრა მილების თავზე ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით	m^3	7.5	22.5	