

პირველი სართული

1. სათათბირო სივრცის რემონტი

- არსებული იატაკის აღდგენა რესტავრაცია
- კედლების დამუშავება შეღებვა
- ჭერზე გასაჭიმი (ფრანგული წერი) მოწყობა
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)
- ორ ფრთიანი მეტალო-პლასმასის კარების დამზადება მონტაჟი

2. სასადილო ოთახის რემონტი

- იატაკზე კერამიკული ფილის (მეთლახი) დაგება
- კედლების დამუშავება და შეღებვა
- შეკიდული ჭერის მოწყობა
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)
- მილგაყვანილობის მონტაჟი ხელსაბანისთვის
- ხელსაბანის და კუხნის კარადის შეძენა განთავსება

3. საპირფარეშოების რემონტი და აღჭურვა (ორი ერთეული)

- სატექნიკის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა
- იატაკზე კერამიკული ფილის (მეთლახი) დაგება
- კედლებზე კერამიკული ფილის (კაფეის) გაკვრა
- შეკიდული ჭერის მოწყობა
- გამწოვის სისტემის დამზადება-მონტაჟი
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)

4. კიბის უჯრედის (დერეფანი რემონტი

- არსებული იატაკის აღდგენა რესტავრაცია
- კედლების დამუშავება შეღებვა
- ჭერზე გასაჭიმი (ფრანგული ჭერი) მოწყობა
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)

დერეფანში ორი ერთეული ალუმინის ორფთიანი კარი დამზადება მონტაჟი

მეორე სართული

5. კიბის უჯრედის (დერეფანი) რემონტი

- არსებული იატაკის აღდგენა რესტავრაცია
- კედლების დამუშავება შეღებვა
- ჭერზე გასაჭიმი (ფრანგული ჭერი) მოწყობა
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)

6. გასახდელის რემონტი

- იატაკზე კერამიკული ფილის (მეთლახი) დაგება
- კედლების დამუშავება და შეღებვა ნესტგამძლე საღებავით
- შეკიდული ჭერის მოწყობა

- გამწოვი სისტემის დამზადება მონტაჟი
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)
- 100 ერთეული ლითონის კარადის (ორ განყოფილებიანი) შეძენა გათავსება

7. აბანოს მოწყობა რემონტი და აღჭურვა

- ტიხარის აშენება
- იატაკზე გიდროიზოლაციის მოწყობა
- სატექნიკის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა (20 ღუშზე)
- იატაკზე კერამიკული ფილის (მეთლახი) დაგება
- კედლებზე კერამიკული ფილის (კაფელის) გაკვრა
- ღუშებ შორის გამყოფი ტიხრების მოწყობა
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)
- გამწოვი სისტემის დამზადება მონტაჟი

8. საპირფარეშოების რემონტი და აღჭურვა

- სატექნიკის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა
- კედლებზე კერამიკული ფილის (ნაწილობრივ) გაკვრა
- გამწოვის მონტაჟი
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)
-

9. არსებული საშხაპეს გადაკეთება გასახდელ სივცეთ

- მილგაყვანილობის და საკანალიზაციო სისტემების დემონტაჟი
- იატაკზე და კედლებზე არსებული კერამიკული ფილის დემონტაჟი
- იატაკზე კერამიკული ფილის მონტაჟი (მეთლახი)
- კედლების დამუშავება და შეღებვა ნესტგამძლე საღებავით
- გასაჭიმი ჭერის მოწყობა
- ელ.გაყვანილობის და სანათების მონტაჟი

10. ქალთა აბანოს რემონტი

- იატაკზე გიდროიზოლაციის მოწყობა
- სატექნიკის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა (1 ღუშზე)
- იატაკზე კერამიკული ფილის (მეთლახი) დაგება
- კედლებზე კერამიკული ფილის (კაფელის) გაკვრა
- ელ გაყვანილობის მონტაჟი (სანათებით)
- გამწოვი სისტემის დამზადება მონტაჟი
- ხელსაბანის შეძენა მონტაჟი

11. დაახლოებით 600მ.კვ ფართისთვის და 20 ღუშზე აბანოსთვის საქვების მოწყობა