ვამტკიცებ: / Утверждаю:

ფარხატ ტაშიბაევ / Фархат Ташибаев
გენერალური დირექტორი / Генеральный директор
შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ / ООО «Батумский нефтяной терминал»

ტექნიკური დავალება
ტუმბოს ECO-SNT 200-500, ძრავის (სიმძლავრით 160 კვტ.) ელექტრო ნაწილის მონტაჟისთვის მასალების შესყიდვასა და მოწოდებაზე

Техническое задание
на закупку и поставку материалов для монтажа электрической части двигателя насоса ECO-SNT 200-500, мощностью 160 кВт

დამკვეთი: Заказчик:	შპს „ბათუმის ნავთობის ტერმინალი“ ООО «Батумский нефтяной терминал»
სამუშაოების მახასიათებლები : Характеристика работ:	საქონლის (მოწყობილობის) მოწოდება Поставка товара (оборудования)
საფუძველი: Обоснование:	ნედლეული და მასალები - მოწყობილობებისა და ძირითადი საშუალებების მიდინარე რემონტი საკუთარი ძალებით. Сырье и материалы - Текущий ремонт собственными силами оборудования и основных средств.

ბათუმი, 2024 წ.
Батуми, 2024 г.

ტექნიკური დავალება
ტუმბოს ECO-SNT 200-500, ძრავის (სიმძლავრით 160 კვტ.) ელექტრო ნაწილის მონტაჟისთვის მასალების შესყიდვასა და მოწოდებაზე

Техническое задание
на закупку и поставку материалов для монтажа электрической части двигателя насоса ECO-SNT 200-500, мощностью 160 кВт

ზოგადი დებულებები
მომწოდებელი წარმოადგენს კომერციულ წინადადებას საქონლის შეძენასა და მოწოდებაზე ცხრილი 1-ის მიხედვით, საკუთარი გათვლებისა და გაანგარიშების საფუძველზე.

Общие положения
Поставщик предоставляет коммерческое предложение по закупке и поставке товаров по таблице 1, исходя из собственных расчетов.

ინფორმაცია საქონლის სიახლეზე
მოწოდებული მოწყობილობა უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი, არ იყოს აღდგენილი, არ იყოს საგამოფენო ნიმუში და უნდა იყოს თავისუფალი მესამე მხარის უფლებებისგან.

Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

ცხრილი1 / Таблица 1

№	დასახელება Наименование	განზ. ერთეული. Ед. изм.	რაო-ბა Кол-во
ლოტი 1 Лот 1	**კაბელი YVZ3V (TSE) / NYFGY (IEC) 3x50/25მმ2 0,66/1** **Кабель YVZ3V (TSE) / NYFGY (IEC) 3x50/25мм2 0,66/1**	გრძ.მ п.м.	**260**
ლოტი 2 Лот 2	**კაბელი ВВГнг-LS / N2XH-FE 180, კვეთი 1x150 მმ2 0,66/1** **Кабель ВВГнг-LS / N2XH-FE 180, сечение 1x150 мм2 0,66/1**	გრძ.მ п.м.	**36**
ლოტი 3 Лот 3	**კაბელი ეკრანირებული Flex CY-OZ 4*1მმ2** **Кабель экранированный Flex CY-OZ 4*1мм2**	გრძ.მ п.м.	**130**
ლოტი 4 Лот 4	**კაბელი 5*2.5მმ 38A 6945LSH SWA ARMOURED XLPE** **Кабель 5*2.5ММ 38A 6945LSH SWA ARMOURED XLPE**	გრძ.მ п.м.	**130**
ლოტი 5 Лот 5	**მართვის საგუშაგო START-STOP მეტალის ჩარჩოში 2 x 3/4" გამოსასვლელით** **Пост управления START-STOP в металлическом корпусе с 2 x 3/4" входом**	ცალი шт.	**1**
ლოტი 6 Лот 6	**პოტენციომეტრი მარკა GHG411, ყუთით მარკა PTB 00 3117** **Потенциометр марки GHG411, с коробкой, марки PTB 00 3117**	ცალი шт.	**1**
ლოტი 7 Лот 7	**ამპერმეტრის გარსაცმი** **Кожух амперметра**	ცალი шт.	**1**
ლოტი 8 Лот 8	**ამპერმეტრი 300/5A (გაბარიტი 75*75მმ)** **Амперметр 300/5A (габариты 75*75мм)**	ცალი шт.	**1**

ლოტი 9 Лот 9	**დენის ტრანსფორმატორი 300/5A** **Трансформатор тока 300/5A**	ცალი шт.	**1**
ლოტი 10 Лот 10	**ავტომატ LV540305 320 ამპერი რეგულირებით წერტილი** **Автомат LV540305 320Ампер с регулировкой тока**	ცალი шт.	**1**
ლოტი 11 Лот 11	**კონტაქტორი LC1-F330M7 330 ამპერი** **Контактор LC1-F330M7 330 Ампер**	ცალი шт.	**1**
ლოტი 12 Лот 12	**სპილენძის კაბელის ბუნიკი (კალით დაფარული) Safak 150 მმ2** **Наконечники кабеля медный луженный Safak 150 мм2**	ცალი шт.	**16**
ლოტი 13 Лот 13	**სპილენძის კაბელის ბუნიკი (კალით დაფარული) Safak 50 მმ2** **Наконечники кабеля медный луженный Safak 50 мм2**	ცალი шт.	**18**
ლოტი 14 Лот 14	**სპილენძის კაბელის ბუნიკი (კალით დაფარული) Safak 25 მმ2** **Наконечники кабеля медный луженный Safak 25 мм2**	ცალი шт.	**16**
ლოტი 15 Лот 15	**მეტალის არხი კიბის 200*40*2500** **Канал металлический лестничный 200*40*2500**	გრძ.მ п.м.	**2,5**
ლოტი 16 Лот 16	**ჯავშნიანი კაბელის შემყვანი ¾** **Кабельный ввод для бронированного. кабеля ¾**	ცალი шт.	**2**
ლოტი 17 Лот 17	**გოფრირებული შლანგი, მარკა KF 09110_BA, D=100მმ** **Шланг гофрированный, марки KF 09110_BA, D=100мм**	გრძ.მ п.м.	**50**
ლოტი 18 Лот 18	**გოფრირებული შლანგი, მარკა KF 09110_BA, D=40მმ** **Шланг гофрированный, марки KF 09110_BA, D=40мм**	გრძ.მ п.м.	**100**

1. ტექნიკური მოთხოვნები:
მასალები და აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს სახელმწიფო სტანდარტებს და ტექნიკურ მახასიათებლებს.

1. Технические требования:
Материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

2. გადახდის პირობები:

- გადახდა მოიცავს შპს „ბათუმის ნავთობ-ტერმინალის“ ტერიტორიაზე ტრანსპორტი-რებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მის.: საქართველო, ქ. ბათუმი, წმინდა სევერიან აჭარელის ქ. #4, დამკვეთის ცენტრალური საწყობი;
- ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით «მომწოდებელის» საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით.

2. Условия оплаты:

- Оплата включает в себя расходы, связанные с транспортировкой до территории ООО «Батумский нефтяной терминал», по адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Святого Северяна Аджарели №4, центральный склад заказчика;
- Оплата осуществляется в национальной валюте Грузии – лари, безналичным расчетом, путем перечисления суммы на расчетный счет Поставщика.

3. მოწოდების ვადა
კონტრაქტის გაფორმებიდან 20 დღე.

4. საქონლის მიღება:

- საქონლის მიღება ხდება შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ ტერიტორიაზე საქონლის მიწოდების დღეს მიღების საკონტროლო აქტის გაფორმებით;
- საქონლის მიღების დროს გამოვლენილ შეუსაბამობებს, ნაკლოვანებებს და დეფექტების აღმოფხვრას, თავისი ხარჯებით უზრუნველყოფს მომწოდებელი 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, „შპს ბათუმის ნავთობტერმინალის“ მხრიდან დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე.

5. საგარანტიო ვალდებულებები:

- მომწოდებელი უზრუნველყოფს მოწოდებული საქონლის სათანადო ხარისხისა და უსაფრთხოების გარანტიას, მის შესაბამისობას მოქმედ სტანდარტებთან, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული სერთიფიკატების ხელმისაწვდომობას;
- საგარანტიო ვადა - 12 თვე მოწოდების დღიდან.

შენიშვნა:
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალს“ მისამართზე: საქართველო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. №4.

3. Срок поставки
20 дней после подписания контракта.

4. Приёмка Товара:

- Приёмка товара осуществляется в день доставки на территорию ООО «Батумский нефтяной терминал» с составление акта входного контроля;
- Поставщик за свой счет обеспечивает устранение несоответствий, недостач и дефектов, выявленных во время приемки инструментов в течении 10 (десяти) рабочих дней без дополнительных расходов со стороны ООО «Батумский нефтяной терминал».

5. Гарантийные обязательство:

- Поставщик гарантирует надлежащее качество и безопасность поставляемого товара, его соответствие действующим стандартам наличием сертификатов, оформленных в соответствии с законодательством Грузии;
- Гарантийный срок – 12 месяцев с момента поставки.

Примечание:
Для дополнительной информации, обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, Грузия.

შეადგინა: / Составил:

ელექტროდანადგარების მომსახურების და რემონტის უბნის უფროსი Начальник участка обслуживания и ремонта электроустановок	/...../	ენრიკო კორძაია Энрико Кордзая
თანამდებობა / должность	*ხელმოწერა / подпись*	*სახელი, გვარი / имя, фамилия*

პროგრამის ადმინისტრატორი, მთ. ინჟინერი შპს „ბნტ“ _____ **ურუშაძე ნ.ნ.**
Администратор программы, гл. инженер ООО «БНТ» **Урушадзе Н.Н.**

ტექ. დავ. შინაარსის გაცნობის და თანხმობის ფაქტი დაადასტურეთ ხელწერით და ბეჭდით:	Факт ознакомления и согласия с содержанием ТЗ подтвердить подписью и печатаю:
_____ *ხელმოწერა, ბ.ა. / Подпись, м.п.*	