თიბისი ბანკი

კომპიუტერული კომპლექტების დემონტაჟი-მონტაჟი 2 წლით

სატენდერო დოკუმენტაცია

სს “თიბისი ბანკი” შემდგომში “მყიდველი” გიწვევთ ღია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები შესყიდვების ელექტრონული სისტემის – tenders.ge საშუალებით.

I. ტენდერში მონაწილეობის წესები

წინადადებების ატვირთვა შესაძლებელია 29.01.2025წ. 12:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

ტექნიკური ხასიათის კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით:
იოსებ გოლუბიანი 595 11 77 55 igolubiani@Tbcbank.com.ge

სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება/წარდგენასთან დაკავშირებით:
ვახტანგ ქიტუაშვილი 599 88 45 30 Vkituashvili@Tbcbank.com.ge

- ტენდერის შემდგომ დაზუსტების მიზნით მოწოდებული ყველა ტიპის ინფორმაცია (მათ შორის ელექტრონული სახით) ითვლება წინადადების შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილად.
- გამარჯვებულად მიიჩნევა და ხელშეკრულება დაიდება იმ მონაწილესთან, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო ფასს და დააკლმაყოფილებს გამოცხადებულ პირობებს.
- მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან, რომელსაც შეეხება პრეტენზია. პრეტენზიის წარდგენა შესაძლებელია ელ. ფოსტით, მისამართზე Procurement@Tbcbank.com.ge
- ბანკის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში (მხოლოდ ერთი სატენდერო განაცხადი და ა.შ.), რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე;

II. ძირითადი მომსახურების პირობები:

- ბანკი ტენდერში მონაწილეობისთვის არ ითხოვს მსგავსი ტიპის მომსახურების გამოცდილების დადასტურებას, თუმცა გამარჯვებულად გამოვლენამდე შესაძლოა გაიმართოს გასაუბრება მინიმალურ IT კვალიფიკაციაში დარწმუნებისათვის.

- შეტყობინება გამოძახებაზე ბანკის მხრიდან იგზავნება მინიმუმ 2 სამუშაო დღით ადრე ელ.ფოსტით ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით.
- კრიტიკულ შემთხვევაში, გამონაკლისის სახით, (ასეთი შემთხვევები არ უნდა აღემატებოდეს წლის განმავლობაში 6 გამოძახებას) შეტყობინება გამოძახებაზე ბანკის მხრიდან გაიგზავნება 1 კალენდარული დღით ადრე.

- კომპანიის მხრიდან შეკვეთის მიღების დადასტურების ვადა განისაზღვრება მაქსიმუმ 1 სამუშაო დღით;
- მომსახურება მოიცავს ერთ ჯერზე მინიმუმ 10 სამუშაო ადგილის ტექნიკით მოწყობას.
- სამუშაოები ჩატარდება დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებულ დროს, კვირის ნებისმიერ დღეს (შაბათ-კვირის ჩათვლით) და რიგ შემთხვევებში ოფიციალური დასვენების დღეებშიც.
- მომსახურება მოიცავს რეგიონებში სამუშაოების ჩატარებას.
- კომპიუტერულ კომპლექტში მოიაზრება :
  - IP ტელეფონი;
  - მონიტორი;
  - ქეისი;
  - იუპიესი;
  - კლავიატურა და მაუსი;
  - პრინტერი (რიგ შემთხვევებში);
  - დენის გამანაწილებელი, დამაგრძელებელი (რიგ შემთხვევებში);
  - სკანერი (რიგ შემთხვევებში)

სამუშაო ადგილის მონტაჟი:

- კომპიუტერული ტექნიკა მარკირებული იქნება მომხმარებლის სახელის და მაგიდის მიხედვით.
- ასაწყობი ტექნიკა განთავსებული იქნება ობიექტის ტერიტორიაზე, ერთ წერტილში.
- სამუშაო ადგილის მონტაჟის პროცესი წარმოადგენს:
  1. კომპიუტერული ტექნიკის გადაადგილება ოფისის ან ოთახის „თავმოყრის" ადგილიდან სამუშაო მაგიდამდე.
     ფილიალის შემთხვევაში გადაადგილებას ემატება ტექნიკის გამოთავისუფლება ქარხნული შეფუთვიდან.
  2. მაკომპლექტებელი ნაწილების ერთმანეთთან შეერთება კაბელებით, კომპლექტის შეერთება დენის წყაროზე და ქსელის ბუდეში.
  3. კაბელების შეკვრა უნდა მოხდეს პლასტიკატის ე.წ. ხამუტებით. მონტაჟისას ხამუტების ზედმეტი ნაწილი უნდა ჩამოიჭრას.. ხამუტებს უზრუნველყოფს მომსახურე კომპანია. (**ხამუტებით შეკვრა არა ყველა შემთხვევაში.)**
  4. მონიტორის განთავსება მაგიდაზე .
     ფილიალების შემთხვევაში მონიტორის განთავსებას ემატება მისი კრონშტეინზე ინსტალაცია და კაბელების გატარება კრონშტეინში. (არა ყველა მაგიდაზე)
  5. კეისის განთავსება მაგიდასთან. **ფილიალის შემთხვევაში თხელი კლიენტის დამაგრება კრონშტეინზე.**
  6. იპ ტელეფონის განთავსება მაგიდაზე .
  7. კალავიატურა და მაუსის განთავსება მაგიდაზე.
  8. იუპიესის განთავსება და დენის წყაროში შეერთება.
  9. პრინტერის განთავსება სამუშაო მაგიდასთან .
  10. დენის გამანაწილებელის (გამაგრძელებელი) დაერთება **(არა ყველა შემთხვევაში).**

სამუშაო ადგილის დემონტაჟი:

1. კომპიუტერული ტექნიკის მაკომპლექტებელის ერთმანეთისგან განცალკევებას, კაბელების გათავისუფლებას და გადაადგილებას ოფისის „თავმოყრის“ ადგილზე. **ფილიალების შემთხვევაში მონიტორის დაშლას ემატება მისი მოხსნა კრონშტეინიდან და კაბელების გათავისუფლება. (არა ყველა მაგიდაზე)**

<u>შენიშვნები:</u>

- ტრანსპორტირებაზე მითითებული ღირებულება მოიცავს ორ მიმართულებას (მაგ: თუ მანძილი 100 კმ-ია, ფასი მრავლდება 100-ზე და გულისხმობს გამგზავრება-გამომგზავრებას).
- მომსახურება ძირითადად კონცენტრირებულია თბილისზე. იშვიათ შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ერთ დიდ სივრცეში 80-100 სამუშაო მაგიდის დემონტაჟი და მონტაჟი.
- მომსახურების შესრულებას კოორდინაციას გაუწევს ბანკის მხრიდან მივლენილი თანამშრომელი.
- მომსახურება არ მოიცავს ავეჯის გახვრეტას კაბელების გაყვანის მიზნით, კომპლექტის ტრანსპორტირებას ან დასაწყობებას ობიექტის გარეთ, კროშტეინის მონტაჟს.
- სამუშაო მაგიდამდე უზრუნველყოფილია დენის და ქსელის წერტილები.
- კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს ობიექტი იმდენი კადრით, რომ სამუშაო შესრულდეს წინასწარ დათქმულ, გონივრულ ვადებში. საშუალოდ 40 კაციანი ფილიალი აწყობა ხდება 1 სამუშაო დღეში, 50 კაციანი ოფისის დაშლა 3-4 სთ-ში, 50 კაციანი ოფისის აწყობა -1 დღეში.

სხვა დამატებითი მომსახურების ღირებულების შეთანხმება, რასაც არ გაითვალისწინებს ხელშეკრულება, მოხდება პირადი მოლაპარაკების საფუძველზე - კონკრეტული დაკვეთის მიხედვით.

III. ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

- კომპანიის რეკვიზიტები, საქონლის დეტალური ტექნიკური აღწერა და განფასება (**სატენდერო დანართი N1**);
- სრულად შევსებული KYP ფაილი - იცნობდე შენს პარტნიორს;
- ხელმოწერილი და დასკანერებული აფიდავიტის ფორმა;