შ.პ.ს. ქართული ცემენტი
ფოთის ცემენტის საწარმო
ლარნაკას ჩიხი #1, ფოთი
საქართველო

Letter for short-listed bidders

`

File No.	
Date	29.01.2025
Due Date	06.02.2025

მომსახურების შესყიდვა

ქართული ცემენტის ფოთის ცემენტის საწარმოს მზა პროდუქციის სილოსებისთვის გარე საიზოლაციო შეფუთვის მოწყობა.

1. **მომსახურების საგანი:**

ქართული ცემენტის ფოთის ცემენტის საწარმოს მზა პროდუქციის სილოსებისთვის გარე საიზოლაციო შეფუთვის მოწყობა.

რემონტისათვის ხარაჩოების მონტაჟის მოწყობა. კაპიტალური რემონტი მოიცავს როგორც მეტალის ასევე საიზოლაციო ფენის დემონტაჟს და მონტაჟს.

2. **ობიექტის მოკლე დახასიათება:**

ქართული ცემენტის ფოთის ცემენტის საწარმოს სილოსები ექსპლოატაციაში შევიდა 2011 წელს. წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სწორად წარმართვისათვის, მზა პროდუქცია იტვირთება სილოსებში მაქს.ტემპერატურით 90°C.

ტემპარატული რეჟიმის ცვალებადობისა და კონდესატის გავლენით ხდება კედლებზე კონდენსატის წარმოქმნა რაც იწვევს ცემენტის გაქვავებას და დროთა განმავლობაშ მკვდარი ნაშთის დაგროვებას.

კონდენსატის წარმოქმნისა და ცემენტის გაქვავების შესამცირებლად საჭიროა არსებული მოძველებული იზოლაციის სრული დემონტაჟი, შენადუღი ნაკერების და

იურიდიული მისამართი:
ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. 21, თბილისი 0160,
საქართველო
ტელ. +995 322 474747
e-mail: info@cement.ge
web: www.hunnewellcement.ge

შპს ქართული ცემენტი
რეგისტრირებულია 2004 წლის 20 მაისს
რეგ. ნომერი: 36/4-113
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 230866435
გენერალური დირექტორი: დავით ჯუღაშვილი

საბანკო ანგარიში
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22
ა/ა GE54BG0000000117481000

დეფორმირებული მეტალის ფურცლების აღდგენა-გასწორება და ახალი იზოლაციის მონტაჟი.

ამ სამუშაოების წარმართვისათვის საჭიროა:

სილოსების გარშემო 0 მმ ნიშნულიდან 19 700 მმ ნიშნულამდე მოეწყოს სამშენებლო-სამონტაჟო ხარაჩო;

ხარაჩოზე ყოველ 2 მ სიმაღლეზე მოეწყოს მომსახურების დროებითი ბაქნები, რომლებიდან შესაძლებელი იქნება ზემოხსენებული სამუშაოების შესრულება.

ხარაჩო და ბაქნები უნდა აკმაყოფილებდეს როგორც საქართველოში არსებულ შრომის უსაფრთხოების ნორმებს (საქართველოს მთავრობის 477 დადგენილება) ასევე ქართული ცემენტის შიდა სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

3. **გასაწევი მომსახურება:**

- ხარაჩოებისა და ბაქნების მოწყობას;
- სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი;

4. *დანართი:*

- კომპანიის საპროექტო სტანდარტი და კრიტერიუმები (DCS)
- სილოსების ნახაზები;
- საიზოლაციო ფენის მოწყობის ნახაზი;
- სამუშაოთა ჩამონათვალი:

1. ხარაჩოების მოწყობა
2. არსებული იზოლაციის დემონტაჟი
3. არსებული ანკერების დემონტაჟი
4. ახალი ანკერების მონტაჟი (სქემა თანდართულია)
5. ახალი თბოიზოლაციის მონტაჟი
6. 0.48 მმ მოთუთიებული ფურცელით იზოლაციის დაფარვა.

წინადადებების მიღების საბოლოო ვადაა **06.02/2025 –** 12:00 საათი.

ჰაიდელბერგცემენტი
HEIDELBERGCEMENT

THE QUARRY LIFE AWARD

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ:

გიორგი მარჯანიძე
Phone : +995 577 130 657
E-mail : giorgi.marjanidze@cement.ge

გელა ზარნაძე
Phone : +995 577 774 237
E-mail : gela.zarnadze@cement.ge

ვლადიმერ სურგულაძე
Phone : +995 595 810 505
E-mail : vladimer.surguladze@cement.ge