

სოფ. ურბნისი სოკარის ბენზინგასამართი სადგურის სახურავზე
ჩასატარებელი ჰიდროსაიზოლაციო სარემონტო სამუშაოების
ჩამონათვალი

1. ბეტოპანელის სახურავის დამუშავება პოლიურეთანის გრუნტით 1530 მ²
2. ბეტონის პანელების გადაბმის ადგილები, სადაც გამოვლენილი იქნება დაზიანებები ან ნაპრალები, რომელიც უნდა შეივსოს პოლიურეთანის PU ჰერმეტიული მასალით.
3. ბეტონის პანელური სახურავი უნდა დამუშავდეს პოლიურეთანის PU ჰიდროსაიზოლაციო ელასტიური, ულტრაიისფერი სხივებისადმი მედეგი მასალით, ორი პირი (1 კვ.მ-ზე 1.2-1.5 კგ. 1530 მ²).