| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| სამუშაოს დაკვეთის ნომერი | TCNS-12/8141/24 | 10.12.2024 | აბონენტის ბარათის ნომერი | გახსნილია აბ №112-1-2 |
| | | | | |
| დამკვეთის სახელი გვარი | მოქალაქე ხოსე მიგელ სანტოს გონზალეზ. შ.პ.ს. ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი". პ/ნ A0977384300. PAL859388. (ესპანეთი). (მესაკუთრე) | | | |
| | | სიმძლავრით 80 კვტ (კვების წყაროს შეცვლა) | | |
| ობიექტის მისამართი, სადაც უნდა შესრულდეს სამონტაჟო სამუშაოები | | გლდანის რ-ნი. ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა №66. რეესტრის №01.11.12.002.033 | | |
| | | 551701370 | | |
| | | | | |
| ობიექტზე ელ.სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ისე, როგორც მითითებულია ქვემოთ და თანდართულ დამატებით ფურცლებზე | | | | |

ობიექტის ელექტრომომარაგება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობის საფუძველზე:

1 ს.ს. ,,თელასი"-ს მიერ სატრანსფორმატორო ქვესადგურ №9077-ის გარე კედელზე განთავსებული სამფაზა აღრიცხვის კვანძი, №10149161, გადმოტანილი იქნას სატრანსფორმატორო ქვესადგურ №9075-ის გარე კედელზე. კარადა დამიწდეს.

1.1. სატრანსფორმატორო ქვესადგურ №9075-ში არსებულ ვერტიკალურ დენმკვეთში დამკვეთის სახსრებით დამონტაჟდეს სათანადო მცველები.

2. დამკვეთის მიერ ობიექტზე დამონტაჟდეს 250 ამპერიანი შემყვან გამანაწილებელი კარადა და დამიწდეს.

2.1. აღრიცხვის კვანძიდან შემყვან გამანაწილებელ კარადამდე გაყვანილი იქნას 50 მეტრი სიგრძის (4X95)კვ.მმ კვეთის დაბალი ძაბვის კაბელი.

დაბალი ძაბვის მკვებავი კაბელი რჩება აბონენტის ბალანსზე. მის უსაფრთხო ექსპლოატაციაზე და შეკეთებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს.

აღნიშნული სამუშაოები შესრულდეს არსებული "ПУЭ"-ს წესების დაცვით.

შენიშვნა: ობიექტის ელექტროქსელზე მიერთება განხორციელდება ს.ს "თელასის" მიერ გაცემული ტექნიკური პირობის საფუძველზე

ტექნიკური პირობით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა ძალაშია 02.12.2025 წლამდე.

მესაკუთრის რეკვიზიტები: ს/კ 203826002, ს/ს "საქართველოს ბანკი", ბანკის კოდი: BAGAGE22, ანგ № GE80BG0000000277331100 დამკვეთს ესაჭიროება "დღგ"-ს ანგარიშ-ფაქტურა.

ს.ს. "თელასი"-ს ტექნიკური დირექტორის მოადგილე: /ზვიად ვაშაკიძე/