


**УТВЕРЖДАЮ:**

Управляющий директор  
по производственным проектам  
АО «RMG Group»



А. Немокаев  
«14» 05 2026 г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Комплекс работ по монтажу кабельных лотков и прокладке контрольных кабелей, проект «Гравитация», ОФ Маднеули

1	Наименование объекта	Обогащительная фабрика Маднеули
2	Местоположение объекта	Болнисский Муниципалитет Республики Грузия, пос. Казрети
3	Описание перечня объектов	Здание ОФ «Маднеули»
4	Схема местонахождения и расположения оборудования	Приложение №1: Рабочая документация по автоматизации
5	Описание места проведения работ/оказания услуг	Работы проводятся на территории ОФ «Маднеули»
6	Техническая документация, основания для проведения работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- План расположения оборудования</li> <li>- схемы подключения с указанием наименования кабельных линий;</li> <li>- Схема прокладки кабельных трасс.</li> </ul>
7	Перечень работ (разделен на этапы) – <u>цены на работы необходимо указать по каждому этапу в отдельности</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сварка и монтаж Г-образных конструкций для крепления кабельных лотков (материал уголок 55х55х5мм поставляется заказчиком, а метизы для крепления лотков, электроды и дополнительные материалы и инструменты за счет поставщика услуг). Общая примерная масса металла составляет 2000 кг и может отличаться от фактической. Цену предложить за 1 тонну металла.</li> <li>2. Монтаж кабельных лотков (объем в соответствии с Приложение №1) в комплекте с крышкой в соответствии с документацией. Цену предложить за монтаж 1 погонного метра лотка.</li> <li>3. Прокладка кабелей (объем в соответствии с Приложением №1) с креплением в лотках и в гофро-рукавах соответствии с документацией <ul style="list-style-type: none"> <li>- LIYCY 8x0,75mm<sup>2</sup></li> <li>- LIYCY 4x0,75mm<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ol> <p>Цену предложить за прокладку 1 метра кабеля</p>
8	Информация для организации посещения площадки и предварительного ознакомления с объектом	По запросу Исполнителя
9	Наличие ограничений по возможности предоставления альтернативного решения	Нет ограничений
10	Сроки выполнения работ	С 08.06.2026 по 31.07.2026
11	Пропускной режим, порядок оформления наряд-допусков	Исполнитель представляет Заказчику:

		<p>1. документы подтверждающие, что привлекаемые им к выполнению работ по договору сотрудники, оформлены в соответствии с требованиями законодательства Грузии;</p> <p>2. документы, подтверждающие фактические расходы Исполнителя на приобретение материалов (счета-фактуры, товарные накладные), сертификаты и паспорта качества, информацию о норме расхода, номер партии, количество материала ввозимого (вывозимого) на территорию Общества на основании служебной записки, зарегистрированной Отделом режима с подтверждением о ввозе – вывозе в соответствии с внутри объектовым и пропускным режимами Заказчика.</p>
12	Описание требований к предоставлению гарантий и порядку устранения нарушений и дефектов	<p>Гарантийные обязательства на выполненные работы и материалы должны составлять не менее 12 месяцев.</p> <p>В случае выхода монтируемого оборудования из строя в период действия гарантии и по вине исполнителя, исполнитель проводит ремонтные работы за свой счёт.</p>
13	Описание порядка проведения и оценки испытаний и диагностики	В соответствии с требованиями НТД.
14	Требования к комплектации материалами, оборудованием, инструментами	<p>Требования к аттестации и поверке оборудования, инструментов и приборов, разрешению на применение в Грузии.</p> <p>Наличие сертифицированных приборов и инструментов, испытанных средств защиты.</p> <p>Использовать при оказании услуг исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.</p>
15	Условия привлечения субподрядных организаций	<p>Возможность и объем привлечения субисполнителей.</p> <p>В случае привлечения третьих лиц для оказания услуг и выполнения работ по данному техническому заданию, письменно согласовать как кандидатуру, так и сам факт привлечения с Заказчиком.</p>
16	Требования к количеству и сертификации персонала подрядчика (субподрядчика)	Подрядчик обязуется предоставить обученный персонал, сертифицированный согласно законодательства Грузии и отвечающий требованиям данного технического задания в объеме выполняемых работ и в сроках реализации, определенных в данном техническом задании.
17	Требования по охране труда и промышленной безопасности	Соблюдение правил стандарта OHSAS 1910 и внутренних регламентов RMG Corper. Все работы проводятся по наряд-допуску.

18	Требования к квалификации и оснащённости	<p>Требования к опыту. Наличие квалифицированных работников с опытом.</p> <p>Требования к качественно-количественному составу персонала исполнителя.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставить подтверждающие документы, что привлекаемые к выполнению работ по договору сотрудники, оформлены в соответствии с требованиями законодательства Грузии.</li> <li>2. Предоставить информацию по достаточности персонала для выполнения работ по Техническому заданию, наличию необходимых удостоверений, сертификатов.</li> <li>3. Вся деловая переписка, предоставление, оформление технической и другой документации производится на русском и грузинском языке.</li> </ol> <p>Требования к техническому вооружению и наличию производственной базы.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Требования по тех оснащению: Иметь в необходимом количестве поверенные сертифицированные инструменты, приборы, испытанные средства защиты.</li> <li>2. Требования по СИЗам: Иметь в необходимом количестве средства индивидуальной защиты, электрозащитные средства.</li> </ol>
19	Дополнительные условия	<p>При необходимости увеличения объема работ стороны договорились, что данные работы будут оформлены отдельным соглашением с сохранением первоначальных единичных расценок.</p>

Составил: Инженер АСУТП и КИПиА

Суюнов Р.Р.