ობიექტის დასახელება : ზუგდიდის რაიონი, სოფ განმუხურში (ს.კ. 43/29/42/107) აკვაპარკის სარეალიბიტაციო სამუშაოები

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოთა დასახელება და მოცულობები

№ რიგითი	სამუშაოების დასახელება	განზომ. ერთეული	რაოდენ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	I ტერიტორიის შემომსაზღვრელი ლითონის ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			
1	არსებულ ღობეზე ლითონის ბადის, დგარების (კვეთით 50X50მმ) და კომუფლიაჟის დემონტაჟი სიმაღლით 1600მმ	გრძ.მ	375	იხ. ფოტო დანართი 1–2
2	არსებული ღობის დაზიანებული მილკვადრატებითა (კვეთით 50X50მმ) და ბადით შეკრული შესასვლელი ორფრთიანი კარების დემონტაჟი	მ2	17,5	
3	ღობის მოწყობა ახალი მილკვადრატებით (კვეთით 50X50მმ) (151 ცალი) გაზრდილი პროფილის სისქით 3მმ, შემდგომ არსებული ლითონის ბადისა და კომუფლიაჟის მოწყობით სიმაღლით 1600მმ	გრძ.მ	375	ლით. დგარის სისქე 3მმ
4	ახალი მილკვადრატებით (კვეთით 50X50მმ) შესასვლელი ორფრთიანი კარების ჩარჩოების მოწყობა მილკვადრატის ჯამური რაოდენობა 30 გრძ.მ	მ2	17,5	
5	ლითონის ახალი დგარების ღებვა ზეთოვანი საღებავით 151 ცალი პროფილი 50X50 სიმაღლით 1,6 კარის ჩარჩოების ჩათვლით	მ2	54,32	
6	არსებული დემონტირებული ლითონის ბადის და კომუფლიაჟის მონტაჟი ახალ დგარებზე და კარების მოწყობილ ჩარჩოებზე	მ2	617,50	
	II ტერიტორიაზე არსებული ხის ხიდების და ბუნგალოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხიდების ზომები ვერტ. პროექციაში: 6 ერთეული-- 5,4X1,6; 1 ერთეული 5,4X4,1)			იხ. ფოტო დანართი 4 – 5
7	აუზის წყლის სარკის ზედაპირების სავალი ნაწილისაგან გამმიჯნავი ღობის სრული დემონტაჟი (კვეთით 60X60X900მმ) და ახლის მონტაჟი მშრალი წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან დამზადებული დგარების (კვეთით 60X60X900) მოწყობით	ცალი	139,00	იხ. ფოტო დანართი 3
8	ღია ცის ქვეშ არსებული დაზიანებული ხის ხიდების და „ვერანდის“ ხის ელემენტების სრული დემონტაჟი	მ2	130,86	
9	ღია ცის ქვეშ არსებული დაზიანებული ხის ხიდების და ცალკე მდგომი „ვერანდის“ მოაჯირების სრული დემონტაჟი (სიმაღლით 90სმ)	გრძ.მ	100,60	
10	ბუნგალოს გარე პერიმეტრზე არსებული დაზიანებული 16 ცალი დგარის კვეთით (100X100მმ)	გრძმ	45,0	

11	ბუნგალოს გარე პერიმეტრზე წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან დამზადებული 16 ცალი დგარის (კვეთით 100X100მმ) მონტაჟი	გრძმ	45,0	
12	7 ერთეული ხის ხიდის მზიდი კოჭების მონტაჟი კვეთით (200X70)მმ ხის მასალისაგან	მ3	2,49	
13	ხიდებზე ფიცარნაგის მოწყობა მშრალი წიწვოვანი ხის ფიცრებისაგან სისქ 30მმ მზიდი კოჭების ორივე მხრიდან	მ2	175,80	
14	ხიდებზე მოაჯირების მოწყობა წიწვოვანი მშრალი ხის მასალისაგან (კვეთით 60X60მმ)	გრძმ	58,80	იხ ფოტო დანართი 6
15	მონტაჟამდე ხის ყველა ელემინტის გაჟღენთვა სპეციალური ჰიდროსაიზოლაციო მასალით	მ3	9,33	
16	ხიდების ხის ელემენტების დაფარვა წყალმედეგი ყავიფერი ლაქით 3-ჯერ	მ2	376,29	
	III. ადმინისტრაციული კორპუსი			
17	დაზიანებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი ნალესის ჩათვლით	მ2	80,00	
18	კედლებზე მინამაგნეზიტის ფილების მოწყობა 1მ სიმაღლესზე	მ2	46,00	
19	კედლებიდან სარებავი ფენისა და ფითხის მოხსნა და თავიდან დამუშავება და ღებვა 261 გრძ.მ ორმხრივ	მ2	521,92	
20	კერამიკული ფილების ფილების გაწმენდა გასუფთავება და იგივე ფილების მონტაჟი (სამზარეულოსა და სანკვანძებში)	მ2	80,00	
21	ნესტგამძლე ო/მუყაოს ფილებით ჭერის მოწყობა	მ2	10,00	
22	არსებული დაზიანებული ღიობიდან კარის ბლოკების დემონტაჟი, ღიობის გამაგრება და იგივე კარის ბლოკების მონტაჟი	ცალი	5,00	