




«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский морской порт»

 Е.Мейрембеков

«___» _____ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по демонтажу с последующей разделкой на металлолом порталных кранов
"Абус" инв.№05, "Ганц" инв.№ 14

№п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1.	Наименование объекта	Проведение работ по демонтажу с последующей разделкой в металлолом: - ПК «Абус» инв. № 05 - ПК «Ганц» инв. № 14 - Портал «Ганц» инв. № 08 - Портал «Ганц» инв. № 10
2.	Основание для проведения работ	Выработка нормативного срока службы. Полный физический износ.
3.	Заказчик	ООО БМП
4.	Вид работ	- п.23.1 по классификатору СРО «Монтаж подъемно-транспортного оборудования.
5.	Расположение объекта	ООО Батумский морской порт
6.	Срок выполнения работ	В течении 30 календарных дней с даты подписания договора.(без учёта неблагоприятных погодных условий или других форс-мажорных обстоятельств)
7.	Требование к подрядчику в соответствии с действующим законодательством	1. Подрядчик, при производстве работ подъемными сооружениями, должен иметь аттестованный персонал по категориям промышленной безопасности 2. Наличие проекта производства работ кранами (ППРК)



		<p>на демонтаж, разработанного в соответствии с Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, согласованного с Заказчиком.</p> <p>3. Наличие специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и персонала, имеющего квалификацию «стропальщик - сигнальщик».</p> <p>4. Подрядчик должен иметь Свидетельства о допуске к определённым видам работ (СРО), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p> <ul style="list-style-type: none"> - п.23.1 по классификатору СРО «Монтаж подъемно-транспортного оборудования.
8.	Гарантийный период	Нет
9.	Объём работ, выполняемый подрядчиком	<p>Работа по демонтажу с последующей разделкой в металлолом ОС,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК «Абус» инв. № 05 - ПК «Ганц» инв. № 14 - Портал «Ганц» инв. № 08 - Портал «Ганц» инв. № 10 <p>в три этапа.</p> <p>1-й этап: подготовка площадки для складирования демонтированных узлов.</p> <p>2-й этап: демонтаж металлоконструкций и оборудования на укрупненные узлы;</p> <p>3-й этап: Резка и разборка демонтированных конструкций на части для сдачи в металлолом.</p> <p>Разборку демонтированных конструкций произвести по категориям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стальной лом; - цветной лом (эл. двигатели, кабельная продукция и т.п.). <p>Работы после демонтажа:</p> <p>Очистка территории от строительного мусора, вывоз строительного мусора, относятся к обязанностям Подрядчика.</p>
10.	Требования к технике безопасности и санитарно-эпидемиологическому	<p>В соответствии с действующим законодательством.</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Правила охраны труда в морских портах»; РД 31.82.03 - ТР «Установки и безопасной эксплуатации кранового оборудования» Постановление 429, правительства Грузии





	благополучию	-«Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских портов» РД 31.44.01
11.	Требования к производству работ	<p>1. Работы производятся в условиях действующего предприятия.</p> <p>2. Произвести собственными силами и средствами (грузоподъемные краны, автовышки, оснастка) работы по демонтажу с последующей разделкой в металлолом</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК «Абус» инв. № 05 225 - тонн - ПК «Ганц» инв. № 14 масса 135 - тонн - Портал «Ганц» инв. № 08 масса 21 - тонн - Портал «Ганц» инв. № 10 21 - тонн <p>2.1. Допускается предоставление подъемных сооружений Заказчика, по заявкам Подрядчика с оплатой по расценкам Заказчика на день выполнения работ.</p> <p>3. Размер демонтированных укрупненных узлов согласовывается с Заказчиком.</p> <p>4. Порезанные металлоконструкции для сдачи в металлолом должны соответствовать размеру не более 2000x1000x1000 мм, массой не более 5 тонн.</p> <p>5. Складирование металлолома производить в месте резки и разборки демонтированных узлов объектов ОС. Цветной лом (эл. двигатели, кабельная продукция и т.п.) складировать отдельно в 20-ти футовый контейнер.</p> <p>6. Подвижный и неподвижный противовесы демонтировать в сборе с последующей разделкой.</p>
12.	Требования к приемке выполненных работ	Нет
13.	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	<p>13.1 В соответствии с действующим природоохранным законодательством. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении работ.</p> <p>13.2 Образующиеся при проведении работ отходы являются собственностью подрядчика, утилизируются ежедневно за счет собственных средств подрядчика.</p>
14.	Требования к материалам (в соответствии с ГОСТ)	Нет







15.	Источники энергообеспечения	За счет Заказчика
-----	-----------------------------	-------------------

Составил:

Инженер отдела механизации		И.Жгенти
Должность	Подпись	Имя, фамилия
Инженер механик отдела механизации		Р. Коридзе
Должность	Подпись	Имя, фамилия

Согласовано:

Начальник отдела механизации		Т. Чкония
Должность	Подпись	Имя, фамилия
Начальник ОТ ПБ ЭиЗ		Д. Чакветадзе
Должность	Подпись	Имя, фамилия
Начальник отдела закупок и контрактов		Р. Туребаев
Должность	Подпись	Имя, фамилия
Главный инженер		И. Цивадзе
Должность	Подпись	Имя, фамилия