

№	დასახელება DSCP	რა-ზა	ერთ.
		QTY	Unit
	გათბობა-გაგრილების სისტემა		
1	მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=36000BTU, N=3.0kw	3	კომპ.
2	მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი Qc=24000BTU, N=2.0kw	1	კომპ.
3	კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=18000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით	4	კომპ.
4	კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=12000BTU, მართვის პულტით და ავტომატიკით	3	კომპ.
5	არხული ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერის შიდა ბლოკი Qc=12000BTU, მართვის პულტით ლ=450მმ-სთ 50პა	1	კომპ.
6	სპილენძის მილი Ø12.7 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით	17.0	გრძ/მ
7	სპილენძის მილი Ø9.52 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით	30.0	გრძ/მ
8	სპილენძის მილი Ø6.35 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით	50.0	გრძ/მ
9	სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30%	1	კომპ.
10	კონდესატსადინარი პოლიპროპილენის მილი Ø32	25.0	გრძ/მ
11	მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 30%	1	კომპ.
12	პანელური რადიატორების დემონტაჟი/მონტაჟის სამუშაოები	6	კომპ.
13	პოლიპროპილენის მილი მინაბოჭკოვანი შლით Ø20	70	გრძ/მ
15	მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები მილების ღირებულების 15%	1	კომპ.
17	კაუჩუკის თბოიზილაცია Ø20	70	გრძ/მ
18	ფანკოილის დემონტაჟი/მონტაჟის სამუშაოები	2	კომპ.
	ვენტილაცია		
1	არხული ტიპის ვენტილატორი უკუსარქველით L=100მ³/h 50pa	7	კომპ.
2	გარე ცხურა 200*200	5	ც
3	ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის, თუნუქის სისქე 0.5 მმ	30	მ²
4	ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20%	1	კომპ.
5	კვადრატული დიფუზორი 600x600, პლენუმბოქსით	4	კომპ.
6	კვადრატული დიფუზორი 450x450, პლენუმბოქსით, ჰეპა ტიპის ფილტრით	1	კომპ.
7	კვადრატული დიფუზორი 450x450, პლენუმბოქსით დემონტაჟი/მონტაჟი	1	კომპ.
8	რეგულირებადი გამწოვი მრგვალი დიფუზორი Ø125	6	კომპ.
9	მოქნილი აირსატარი Ø200	8	გრძ/მ
10	მოქნილი აირსატარი Ø125	12	გრძ/მ
11	ჰაერის რეგულიატორი (დამკერი) Ø125	1	კომპ.