

**სახურავის მოწყობა**

#	შესასრულებელი სამუშაო	განზ.	რაოდ.
1	პროფილირებული თუნუქის ფენილი W40	მ2	43
2	არმირებული პარკი 180 გრ.	მ2	43
3	დიფუზიური მემბრანა	მ2	43
4	OSB ფილა 12 მმ	მ2	43
5	მაღალი სიმტკიცის ქვაბამბა	მ2	43
6	ფიცარი 19*115*400 (100 მეტრი)	მ3	0.22
7	რეიკა 30*50*3000 (43 მეტრი)	მ3	0.06
8	ხის ძელი (ბალკა) 80*160*6000	მ3	0.6
9	დაფერილი ლითონის ფურცლის წყალგამყვანი ღარი D=175mm (თეთრი)	მ	8.5
10	დაფერილი ლითონის ფურცლის წყალჩამყვანი მილი D=100mm	მ	15
11	სახურავის გვერდების ამოშენება 20 სმ სიგანის ბლოკით	მ3	1.65
12	სახურავის გვერდების ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	მ2	8.4
13	ღებვა საფასადე თეთრი სათებავით	მ2	8.4
14			
15			
16			
17			