

შსპ "დელტა ინჟინერინგინალ" ძ. თბილისი ბერი ბაბრიელ სალოსის ქ.№191დ

სასაწყობე შენობის გვერდობა

ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისი

№	დასახელება	განზ.	მასალა			შენიშვნა
			რაოდ.	ერთ. ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7
I მოსამზადებელი სამუშაოები						
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა დროებითი ღობით, სიმაღლით 2მ	გრ/მ	393.00			
2	დროებითი საინჟინერო კომუნიკაციების მოწყობა	წერტ.	2.00			
	სამონტაჟო მასალა	წერტ.	2.00			
3	ტერიტორიის და ასაშენებელი შენობის ღერძების დაკვაღვა	წერტ.	10.00			
4	დროებითი საპრარაბე და მუშა-პერსონალის გასაჩერებელი ფარდულების მოწყობა (შესადლოა მობილური ვაგონების დამონტაჟება)	ცალი	2.00			
II სამშენებლო სამუშაოები						
1	ქვაბულის დამუშავება ავტო-მექანიზმებით, მიწის ამოჭრა და გატანა 10-15კმ-ზე (გაფუების კოეფიციენტი 13)	კ.მ.	1430.00			
	ჩამნიანი ექსკავატორი	მანკ/სთ	16.00			
	თვითმცვლელი	მანკ/სთ	16.00			
2	მყარი გრუნტის მოსწორება და ბალასტის 0.4მ სისქის ფენის გაშლა-მოტკეპნა	კ.მ.	220.00			
	ბოპკატი	მანკ/სთ	8.00			
	ბალასტი ტ.კ.=0.96	კ.მ.	220.00			
	ვიბრო სატკეპნი მექანიზმი 3ტ.	მანკ/სთ	8.00			
3	საძირკველის ფილის მომზადების მოწყობა მჭლებტონით	კ.მ.	521.00			
	ბეტონი B-7.5	კ.მ.	52.00			
4	რკ/ბეტონის საძირკველის ფილის მოწყობა	კ.მ.	208.40			
	არმატურა 22 A500c	ტონა	0.315			
	არმატურა 20 A500c	ტონა	0.142			
	არმატურა 18 A500c	ტონა	0.273			
	არმატურა 16 A500c	ტონა	0.040			
	არმატურა 12 A500c	ტონა	13.308			
	არმატურა 8 A240c	ტონა	0.595			
	ბეტონი B-25	კ.მ.	209.00			
	საყალიბე ხის მასალა	კ.მ.	5.00			
5	რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა	კ.მ.	156.20			
	არმატურა 10 A500c	ტონა	2.685			
	არმატურა 8 A240c	ტონა	0.075			
	ბეტონი B-25	კ.მ.	33.90			
	საყალიბე ხის მასალა, ფანერით	კ.მ.	200.00			
6	საძირკველის ფილაზე ბალასტის გაშლა და მოტკეპნა საპროექტო ნიშნულამდე, სისქით 0.85მ	კ.მ.	425.00			
	ბოპკატი	მანკ/სთ	8.00			
	ბალასტი ტ.კ.=0.96	კ.მ.	425.00			
	ვიბრო სატკეპნი მექანიზმი 3ტ.	მანკ/სთ	8.00			
7	იატაკის ფილისათვის მომზადების მოწყობა მჭლებტონით	კ.მ.	451.00			
	ბეტონი B-7.5	კ.მ.	52.00			
8	იატაკის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე რკ/ბეტონის ფილით	კ.მ.	451.00			
	არმატურა 10 A500c	ტონა	6.043			
	არმატურა 8 A240c	ტონა	0.169			
	ბეტონი B-25	კ.მ.	70.10			
9	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა +2.6 და +5.6 ნიშნულებზე	კ.მ.	595.20			
	არმატურა 12 A500c	ტონა	11.445			
	არმატურა 8 A240c	ტონა	0.322			
	ბეტონი B-25	კ.მ.	99.80			
	საყალიბე ხის მასალა, ფანერით	კ.მ.	650.00			

10	რკ/ბეტონის სვეტების მოწყობა	კ.ბ.	19.80		
	არმატურა 22 A500c	ტონა	0.760		
	არმატურა 20 A500c	ტონა	0.416		
	არმატურა 18 A500c	ტონა	1.026		
	არმატურა 8 A240c	ტონა	0.977		
	ბეტონი B-25	კ.ბ.	19.80		
11	რკ/ბეტონის კოჭების მოწყობა	კ.ბ.	58.00		
	არმატურა 25 A500c	ტონა	2.800		
	არმატურა 22 A500c	ტონა	0.752		
	არმატურა 20 A500c	ტონა	1.021		
	არმატურა 18 A500c	ტონა	0.941		
	არმატურა 8 A240c	ტონა	2.415		
	ბეტონი B-25	კ.ბ.	58.00		
12	რკ/ბეტონის კიბის მარშის მოწყობა	საფეხ.	16.00		
	არმატურა 14 A500c	ტონა	0.103		
	არმატურა 8 A240c	ტონა	0.024		
	ბეტონი B-25	კ.ბ.	1.80		
13	ლითონკონსტრუქციით შესასვლელის გადახურვის მოწყობა	კვ.მ.	35.00		
	ლითონის ორტესგებრი კოჭი 18	გრ/მ	30.90		
	ნასაყლელებელი ფურცლოვანი ლითონი 10მმ	ტონა	0.12		
	მილკვადრატი 60X40X3	გრ/მ	72.00		
	მოთუთიებული შეღებილი ფურცლოვანი ლითონი	კვ.მ.	40.00		
	სამონტაჟო მასალები	კვ.მ.	35.00		
14	კედლების შეესება სამშენებლო ბლოკით 29X19X39	კვ.მ.	434.80		
	ბლოკი 29X19X39	ცალი	4000.00		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კ.ბ.	14.40		
15	ტიხრების აშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით 9X19X39 19X19X39	კვ.მ.	214.50		
	ბლოკი 9X19X39	ცალი	1830.00		
	ბლოკი 19X19X39	ცალი	852.00		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კ.ბ.	4.20		
16	სახურავის თბოიზოლაცია და პიდროიზოლაცია	კვ.მ.	451.40		
	თბოიზოლაცია	კვ.მ.	455.00		
	პემზა (სახურავის ქანობების მისაღებად)	კ.ბ.	90.00		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კ.ბ.	22.50		
	რუბეროიდის მასტიკა	ქილა	10.00		
	რუბეროიდი I პირი	რულონი	33.00		
	რუბეროიდი II პირი ბრონირებული	რულონი	51.00		
17	საჩრდილობლის პიდროიზოლაცია	კვ.მ.	4.62		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კ.ბ.	0.50		
	რუბეროიდის მასტიკა	ქილა	0.10		
	რუბეროიდი I პირი	რულონი	0.50		
	რუბეროიდი II პირი ბრონირებული	რულონი	0.60		
18	ლიობებში ალუმინის ფანჯრების დამზადება-მონტაჟი	კვ.მ.	113.00		
19	ავტომტური სექციური კარის მონტაჟი (2 ცალი)	კვ.მ.	27.60		
20	ლითონის კარების დამზადება-მონტაჟი (4 ცალი)	კვ.მ.	9.80		
21	საწარმოო შიდა კარი (2 ცალი)	კვ.მ.	12.50		
22	ლითონის გისოსების დამზადება-მონტაჟი	კვ.მ.	85.00		
	მილკვადრატი 100X50X2	გრ/მ	580.00		
23	კედლების შელესვა გარე პერიმეტრზე	კვ.მ.	525.00		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კ.ბ.	16.00		
24	ფასადების დამუშავება-შეღებვა	კვ.მ.	525.00		
	ფასადის ფითხი	ტომარა	65.00		
	გრუნტი 10ლ	ქილა	11.00		
	ფასადის საღებავი 7024 15ლ	ქილა	3.30		
	ფასადის საღებავი 2002 15ლ	ქილა	5.30		

25	წყალმიმღები და წყალსაწრეტი ჟოლობების და მიღების დამზადება-მონტაჟი	გრ/მ	151.40			
	მოთუთიებული შეღებილი ფურცლოვანი ლითონი	კვ.მ.	38.00			
26	ლითონის სახანძრო კიბის მონტაჟი	გრ/მ	6.60			
27	ფასადებზე გარე რეკლამის მოწყობა ნეონის განათებით (გაბარიტული ზომით 3400X2000)	ცალი	2.00			
III	შიდა სარემონტო სამუშაოები					
1	დარბაზის ბეტონის იატაკის მოხვეწა, დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	285.60			
	სილიკატური საღებავი 10ლ	ქილა	20.00			
2	ოფისის იატაკებზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა (I და II სართული)	კვ.მ.	245.00			
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კვ.მ.	24.50			
3	კედლების შეღესვა გაჯით	კვ.მ.	879.40			
	გაჯი	ტონა	22.00			
4	სველი წერტილების კედლების და იატაკების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით	კვ.მ.	123.90			
	კერამოგრანიტის ფილა	კვ.მ.	136.00			
	წებოცემენტი შიდა სამუშაოების	ტომარა	25.00			
	ფუბა	კვ	25.00			
5	საოფისე ფართების იატაკების მოწყობა ტექნიკური კერამოგრანიტის ფილებით	კვ.მ.	55.60			
	კერამოგრანიტის ფილა	კვ.მ.	61.20			
	წებოცემენტი შიდა სამუშაოების	ტომარა	12.00			
	ფუბა	კვ	10.00			
6	ოფისების იატაკების მოწყობა ლამინირებული პარკეტის საფარით	კვ.მ.	169.40			
	ლამინირებული იატაკის საფარი	კვ.მ.	186.30			
	ქვეშაგები პარალონი	კვ.მ.	170.00			
	პლინტუსი	გრ/მ	193.50			
7	ბეტონის ჭერების დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	530.50			
	ფითხი შიდა სამუშაოების	ტომარა	10.00			
	ბეტონის დამცავი საღებავი "ჰისტოლიტი" 10ლ	ქილა	11.00			
8	შიდა მ.დ.ფ-ის კარების დამზადება-მონტაჟი (11 ცალი)	კვ.მ.	22.70			
9	კიბის სფეხურების მოპირკეთება კერამოგრანიტით	საფეხ.	16.00			
	კერამოგრანიტის საფეხურის ფილა	კვ.მ.	10.00			
	წებოცემენტი შიდა სამუშაოების	ტომარა	3.00			
	ფუბა	კვ	2.00			
10	კიბის მოაჯირის და სახელურის დამზადება-მონტაჟი	გრ/მ	4.30			
	ლითონის მოაჯირი	კვ.მ.	4.75			
	ლითონის სახელური	გრ/მ	5.00			
IV	ტერიტორიის კეთილმოწყობა					
1	წყალმიმღები ცხურების მოწყობა	გრ/მ	98.00			
2	შენობის გარე პერიმეტრზე სარინელის მოწყობა ბეტონის ფილებით 200X100	კვ.მ.	194.00			
	ბეტონის ფილა 200X100	კვ.მ.	200.00			
	სამშენებლო ქვიშა	კვ.მ.	20.00			
	ცემენტი მ-400	ტომარა	40.00			
3	ტერიტორიის მოსუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისაგან და გატანა თვითმცლელით	კვ.მ.	400.00			
	ნაშინანი ექსკავატორი	მანქ/სთ	8.00			
	თვითმცლელი	მანქ/სთ	8.00			
4	პარკინგის და ავტომობილების სავალი ნაწილის მოასფალტება	კვ.მ.	800.00			
	ჯამი					

შეასრულა: შპს "თიეინსტუდიო"
 პროექტის ავტორი: თინათინ ჯანაშვილი

