



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
Еркебулан Мейрембеков.
« _____ » _____ 2022 г.

Техническое задание
на закуп работ и услуг
№ 10 от «24» 10 2022 г.

**а проведение работ по капитальному ремонту причала №10
ООО «Батумский морской порт»**

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: проведение работ по капитальному ремонту причала №10 БМП

Общие указания по выполняемым работам

Работы проводить в соответствии с проектом и с соблюдением всех нормативных требований и применением необходимых механизмов и оборудования.

Требования к Подрядчику

1. Производство ремонтных работ - работы должны быть выполнены в соответствии с действующими руководящими документами - РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений» (пункт 1.4);
2. Предоставить подтверждающие документы по наличию оборудования (технические паспорта и подтверждающий документ об учете на балансе организации данной техники) и в случае аренды техники предоставить договор аренды;
3. Предоставить историю компании, выполняющей работы (с опытом не менее пяти лет);
4. Предоставить квалификационные документы сотрудников, принимающих участие в выполнении работ (инженера-гидротехника с опытом работы не менее пяти лет, водолазов, сварщиков по электродуговой сварке и т. д.);
5. Предоставить технологию проведения работ;
6. Работы проводить без вывода сооружения из эксплуатации.

Сроки

Окончание согласно контракта

Результаты работы

Проведение работ по капитальному ремонту причала №10 ООО «Батумский морской порт» согласно проектной документации.

Требования к составу документации

Своевременное предоставление исполнительной документации согласно нормативных требований, а также фото и видео материалов по всем видам работ.



Исходные данные:

1. Паспорт сооружения;
2. Инженерное обследование сооружения;
3. Проект ремонта причала №10.

Состав и содержание работ смотрите приложение 1.

Составила:

Инженер по тех. Документации ОГиИС

/...../

Ц. Цинцадзе

Проверил:

Инженер –гидротехник ОГиИС

/...../

А. Сургуладзе

Согласовано:

И.О.Начальника отдела закупок и контрактов

/...../

Н. Абашидзе

Начальника ОГиИС БМП

/...../

Э. Варшанидзе



приложение 1

№ п/п	Перечень работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1.Свайное основание			
1	Очистка железобетонных свай от обрастаний свая С1	м2	78,3
2	Вырубка бетона свай С1 без удаления арматуры	м3	3,91
3	Подготовка поверхности свай С1	м2	78,3
4	Установка несъемной металлической опалубки на С1	шт	29
		т	2,27
5	Нагнетание раствора на С1	м3	11,9
	материалы:		
	бетон 25	м3	11,9
	MICROSILIKA ASTM	кг	662
	Пластификатор	л	41,3
2.Тыловое сопряжение			
1	Очистка железобетонных свай от обрастаний свая С2	м2	24,44
2	Вырубка бетона свай С2 без удаления арматуры	м3	1,22
3	Подготовка поверхности свай С2	м2	24,44
4	Установка несъемной металлической опалубки	шт/	17
		т	1,01
5	Нагнетание раствора на С2	м3	2,45
	материалы:		
	бетон 25	м3	2,45
	MICROSILIKA ASTM	кг	196
	Пластификатор	л	12,25
3. Ремонт нижней поверхности ростверка и ригелей			
1	Очистка поврежденных участков металлическими щетками	м2	13,26
2	Вырубка непрочного бетона	м3	1,2
3	Подготовка к бетонированию (удаление мелких частиц, обдув	м2	13,26
4	торкретирование поверхности	м2	13,26
	Материалы:		
	цементный раствор	м3	1,2
	MICROSILIKA ASTM	кг	80

	Пластификатор	л	6,2
	итого 3		
4. Ремонт бортовой балки			
1	демонтаж старых отбойных устройств	шт.	54
2	очистка стены бортовой балки	м2	48,16
3	Выполнение узлов омоноличивания для крепления новых отбойных устройств	компл	4
	бетон В-25	м3	0,5
	арматура А-III	т	0,5
	закладные детали	т	0,04
	клей для бетона	кг	5
4	Навеска новых отбойных устройств	шт.	54
	отбойное устройства FENDER SXP600 l-1000mm	шт.	54
5	торкретирование бетоном стены бортовой балки	м2	48,16
	Материалы:		
	цементный раствор	м3	4,36
	MICROSILKA ASTM	кг	291
	Пластификатор	л	22,52
6	Установка обрамляющего угольника размером 100X100X10 мм	п.м	27,05
	угольник 100X100X10 мм	п.м.	27,05

Составила:

Инженер по тех. Документации ОГиИС

/...../

Ц. Цинцадзе

Проверил:

Инженер –гидротехник ОГиИС

/...../

А. Сургуладзе

Согласовано:

И.О.Начальника отдела закупок и контрактов

/...../

Н. Абашидзе

Начальника ОГиИС БМП

/...../

Э. Варшанидзе