

ტექნიკური დავალება

ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელი კახარეთის ტერიტორიაზე, კახარეთი ჰესის სადერევაციო არხის გაწმენდა და პროფილირება.

1. არსებული სიტუაციის აღწერა:

არხი 5 კმ სიგრძისაა და მდებარეობს, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კახარეთის ტერიტორიაზე მდებარე ჰესიდან, დაბა ადიგენის ტერიტორიაზე, მდ. ქვაბლიანზე არსებულ სათავემდე. (სკ 61.00.013)

სარეაბილიტაციო მონაკვეთები ძირითადად რკ.ბეტონის ფილებით მოპირკეთებულია, ასევე გვხვდება ქვაწყობის ან გრუნტის არხი, რომელსაც ფაქტიურად მთლიან მონაკვეთზე დარღვეული აქვს ერთგვაროვნება, ფერდებზე დაწყებულია ეროზიული პროცესები.

გასაწმენდია მთლიანი არხი, სარეაბილიტაციო მონაკვეთი კი შეადგანს დაახლოებით 2070 მეტრს.

2. ჩასატარებელი სამუშაოების შინაარსი:

უნდა მოხდეს არხის კალაპოტის მთლიანად ნაგვისგან გაწმენდა და გატანა.

სარეაბილიტაციო მონაკვეთებზე(პკ-5+36 - პკ 6+25; პკ-6+25 - პკ 7+60; პკ-9+00 - პკ 13+95; პკ 14+05 - პკ 20+50; პკ 22+15 - პკ 25-00; პკ 25+00 - პკ 27-34; პკ 27+59 - პკ 27-99; პკ 28+46 - პკ 28+81; პკ 38+30 - პკ 38+90; პკ 41+30 - პკ 41+80) რომელიც დაახლოებით შეადგენ 2070 მეტრს, უნდა ჩამოიჭრას ეროზირებული ფერდობები, ვარგისი გრუნტისგან უუჩაყრა მოხდეს 40 სმ ფენებად დატკეპვნიით.


უნდა მოხდეს არსებული ამორტიზირებული ფილების დემონტაჟი და გატანა, მუშა მდგომარეობის ფილების (დამკვეთთან შეთანხმებით) კი უკან დამონტაჟება ან ადგილზე დასაწყობება.

არხის გრძივი პროფილი არის დაბალ ქანობიანი, საშუალოდ 0,04 %. არხზე ასევე მოწყობილია რკ/ბეტონის 4 აკვედუკი, რომელთა მყარ ნიშნულებს შორის უნდა მოხდეს არხის ნიველირება.

სარეაბილიტაციო მონაკვეთის, ცალკეულ უბნებზე, არხის გასწვრივ უნდა მოხდეს საექსპლუატაციო გზის მოხრეშვა. დაახლოებით 250მ.

არხის კვეთი უნდა შესრულდეს სქემა 1-ში მოცემული ზომების მიხედვით.

სქემა 1.



შენიშვნა:

აუცილებელია, პრედენდუტი განაცხადის გაკეთებამდე, ადგილზე გაცნოს ობიექტს.

შემსრულებელმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს, რომ არხს ესაზღვრება კერძო მესაკუთრეების ნაკვეთები.