



Утверждаю

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
С.Исмурзин

« 01 » 08 2023г.

Техническое задание Рабочий проект ремонта причалов №4-5

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: Разработка проекта по ремонту причала №4-5

Основание для проектирования:

Отчет по инженерному обследованию причалов №4-5 за 2023г

Особые условия строительства:

Сейсмичность участка – 8 баллов

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

1.Паспортная документация на причал.

2.Отчеты по инженерному обследованию за 2023 год фото и видео материалы.

Перечень основных работ:

1.Выполнение обследования для определения объема работ в соответствии с требованиями Р.Д.31.35.11-89 «Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений»;

2.Предоставить перечень оборудования и материально-технической базы для проведения геодезических работ- GPS, Тахеометр, Нивелир, Рулетка (дальномер);

3.Точность измерений не должна превышать по горизонтали – 5мм, по высоте-2мм.

4.Составление дефектных ведомостей по видам работ и согласовать с заказчиком метод ремонтных работ;

На основании этого разработать рабочий проект ремонта причала:

а) рабочие чертежи ремонта причала;

б) ведомости объемов работ;

в) сметная документация.

Особые условия:

1.Объемы работ принять в соответствии с материалами, полученными в процессе выполнения обследования.

2.При проектировании учитывать, что работы по ремонту должны выполняться без вывода сооружения из эксплуатации.

3.Проект должен соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством.

Требования к Подрядчику:

1.Предоставить опыт работы компании;

2. Предоставить документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ/услуг(акты, счет фактуры, договор) на объектах по проектированию не менее 2-х лет;

3. Предоставить квалификационные документы сотрудников, принимающих участие в выполнении работ (диплом соответствующий образованию);



При выполнении работ Подрядчик должен учитывать следующее:

1. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты;
2. Используемый при проектировании приборы и инструменты должны иметь сертификаты качества, прошедшие поверку в органах стандартизации и допустимые сроки для его использования;
3. Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка действующие на территории БМП.

Результаты работы:

1. Проект, составленный на основании проведенной работы, должен быть оформлен на бумажном и электронном носителе на русском и/или грузинском языках.
2. Результаты работы должны быть предоставлены Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде.

Сроки:

20 календарных дней.

Составил:

Инженер по тех документации ОГ и ИС
Должность

/...../
Подпись

Ц. Цинцадзе
Имя, фамилия

Проверил

Старший инженер-гидротехник ОГ и ИС
Должность

/...../
Подпись

А. Сургуладзе
Имя, фамилия

Согласовано:

И.о. Начальника отдела закупок и
контрактов
Должность

/...../
Подпись

Н.Абашидзе
Имя, фамилия

Начальник ОГ и ИС БМП
Должность

/...../
Подпись

Е. Варшанидзе
Имя, фамилия