



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
С.Исмурзин
« 02 » 08 2023 г.

**Техническое задание
на закуп работ и услуг**

№ _____ от « 02 » 08 2023 г.

**На выполнение работ по обустройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги
в тылу №би7 причалов**

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика объекта: Ремонтные работы (ямочный) асфальтобетонного покрытия территории порта.

Цель работы:

Проведение ремонтных работ по результатам правила безопасности труда в морских порта РД 31-82-03-87 пункт 2.1 и 2.2. (а)(Причалы, площадки, склады, служебно-вспомогательные здания и помещения, санитарно-бытовые устройства должны отвечать требованиям СН 245—71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», СНиП 11-92—76 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий», РТМ 31.3009—76 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий», РД 31.31.37—78 «Нормы технологического проектирования морских портов», действующих стандартов. Пункт 2.2. Состояние прикордонной и тыловой территории порта должно удовлетворять следующим требованиям: а) дороги и проходы не должны быть заняты грузами и другими предметами, мешающими свободному проезду транспорта и прохождению людей. Дороги, пешеходные дорожки, проезды, переходы и рабочие места должны быть свободными и чистыми. Их следует систематически убирать, очищать от снега, остатков нефтепродуктов и т. п., в случае обледенения посыпать песком или шлаком, а в теплую сухую погоду систематически поливать. Покрытия дорог, площадок и причалов должны своевременно ремонтироваться.

Перечень основных работ:

- 1.Разборка существующего амортизированного асфальтобетонного покрытия по участкам фрезами и отбойными молотками-350м²;
- 2.Обмазка битумом грани асфальтобетона по периметру ям- 650п.м;
- 3.Выравнивание основания подготовленных участков - 350м²;
- 4.Устройство основания под асфальтовые покрытия из щебня (фракция по согласованию) -350м²;
- 5.Устройство нижнего слоя покрытия горячей смесью из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7см - 350м²;
- 6.Устройство верхнего слоя покрытия горячей смесью из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5см-350м²;

Результаты работы.

Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги.



Требования к подрядчику

1. Работы проводить с соблюдением всех нормативных требований, техники безопасности, экологической безопасности и с применением необходимой специальной техники и оборудования.
2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ/услуг на объектах по проектированию не менее 3-х лет. Предоставить квалификационные документы сотрудников.
3. Предоставить подтверждающие документы по наличию оборудования (технические паспорта и подтверждающий документ об учете на балансе организации данной техники) и в случае аренды техники предоставить договор.
4. Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на территории БМП.
5. Все работы производить по согласованию, с ежедневным докладом о проделанной работе.
6. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
7. В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после письменного согласования с заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику (Исполнителю), на этапе проведения закупочной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик (Исполнитель).
8. Выполнение работ должно быть осуществлено без создания препятствий для грузовых перевозок автомобилями на территории порта.

Сроки.

Не более 30 календарных дней.

Приложение (1 лист) – схема асфальтирование территории БМП.

Составила:

Инженер по тех.документации ОГиИС

/...../

Ц.Цинцадзе

Проверил

Ст.инженер по тех.надзору ОГиИС

/...../

Г.Девадзе

Согласовано:

И.о. начальника отдела закупок и контрактов

/...../

Н.Абашидзе

Начальник ОГиИС БМП

/...../

Э.Варшанидзе