



მასალის ხარჯი:

1. მოაჯირი (ჩაკეტილი) პოლირებული d 50მმ AISI 304 -----
2. ღბარი პოლირებული d 40მმ AISI 304 -----
3. სიმი-რიბელი პოლირებული d 15მმ AISI 304 -----
4. ბორბლის ასაცილებელი მეტალის მილი d57X3 (საყრდენი თათის სისქე 3მმ)

შენიშვნები:

1. მოაჯირი ჩაკეტილი (ბოლოებში დამრბვალემა)
2. სიმი - რიბელი მარდება ფურნიტურით
3. მონტაჟი ტარდება შედუღებით
4. ღბარების ბიჯი შეადგენს 900 - 1000 მმ
5. მოაჯირი მარდება 300მმ მოშორებით ნაკირიდან
6. ნაკეთობა მზადდება უშანგავი პოლირებული მეტალისგან
7. კუთხეებში ჩამაბრდეს ორი ღბარი ერთმანეთისგან 100მმ დაშორებით (იხილეთ კანდუსის ბეჭმის ფრაგმენტზე)
8. ბორბლის ასაცილებელი მილი მონტაჟდება შიდა მხრიდან კანდუსის ორივე მხარეზე.

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|---|---------------------|-------|------------|
| დამკვეთი: ააიპ"სოციაცია ატუ" | | | თბილისის კებტროს ადამიანის სახელტობის სოხმური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის პროექტი | | | |
| დირექტორი | | თ.შაშიაშვილი | არქიტექტურული ნაწილი | სტადია | ფურც. | ფურ. რაოდ. |
| პრ.მთ.არქიტ. | | თ.შაშიაშვილი | | ტ.პ. | ა - | |
| შეასრულა | | ო.კენჭიაშვილი | კანდუსის მოაჯირის დეტალი. მასალის ხარჯი | შპს "სურო XXI" 2019 | | |
| შეამოწმა | | ლ.შაშიაშვილი | | | | |