



Утверждаю

Управляющий директор по производству

ООО «Батумский Морской Порт»

С.Исмурзин

« 27 » 09 2023г.

### Техническое задание

#### Рабочий проект

#### На проектирование системы питьевого водоснабжения судов у причалов

**Заказчик:** ООО «Батумский морской порт»

**Характеристика работ:** На проектирование системы питьевого водоснабжения судов у причалов.

**Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:**

Схема расположения причалов и подземных коммуникаций на них.

#### Перечень основных работ:

Разработать рабочий проект:

1. Рабочие чертежи водоснабжения причалов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10и11 для подачи питьевой воды на суда;
2. Ведомость с объемами работ;
3. Сметная документация.

#### Особые условия:

1. Проектом предусмотреть по 2 места подачи воды на каждом причале. Место подачи воды должно быть защищено от постороннего воздействия и самовольного открывания;
2. Проектом предусмотреть установку счетчиков, а именно основного счетчика на магистрали, установленного в городе (1 шт.) и индивидуальных счетчиков воды на всех причалах по 2 единицы на каждый причал, далее подача воды на судно осуществляется при помощи специальных шлангов;
3. При проектировании учитывать, что работы по прокладке трубопроводов и монтажа оборудования должны выполняться без вывода сооружения из эксплуатации;
4. Проект должен соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством.

#### Требования к Подрядчику:

1. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ (сертификаты, договоры или акт о выполненных работ).
2. Информация о применяемой оборудовании и технике (в случае нахождения на балансе предприятия – подтверждающий документ, в случае аренды - договор аренды).
3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала).
4. Используемый при проектировании приборы и инструменты должны иметь сертификаты качества, прошедшие поверку в органах стандартизации и допустимые сроки для его использования;
5. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
6. Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка действующие на территории БМП.



7. В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после письменного согласования с заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику (Исполнителю), на этапе проведения закупочной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несет Подрядчик (Исполнитель).

**Результаты работы:**

1. Проект, составленный на основании проведенной работы, должен быть оформлен на бумажном и электронном носителе на грузинском и русском языках.
2. Результаты работы должны быть предоставлены Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде.

**Сроки:**

20 календарных дней.

**Составил:**

Инженер по тех документации ОГ и ИС  
Должность

/...../  
Подпись

Ц. Цинцадзе  
Имя, фамилия

**Проверил**

Старший инженер-гидротехник ОГ и ИС  
Должность

/...../  
Подпись

А. Сургуладзе  
Имя, фамилия

**Согласовано**

И.о.Начальника ОГи ИС БМП

/...../  
Подпись

Г. Девадзе