



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству

ООО «Батумский Морской Порт»

 С.Исмурзин

«19» 03 2024г.

**Техническое задание
на закуп работ и услуг**

№ _____ от « ____ » _____ 2024 г.

**на установку и монтаж по существующему проекту наружной эвакуационной лестницы в
административном здании БМП**

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: Установка и монтаж наружной эвакуационной лестницы в административном здании порта

Общие указания по выполняемым работам: Установка дополнительной лестницы, предназначенной для эвакуации сотрудников с лестничных клеток этажей 5,6,7 и 8 на крышу 3 этажа, с установкой выходных дверей.

Требования к подрядчику:

- 1.Производство работ по установке наружной эвакуационной лестницы в административном здании порта должны быть выполнены в соответствии с Проектом установки пожарно-эвакуационной лестницы в административном здании ООО «Батумского морского порта»,
- 2.Наличие квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала).
- 3.Наличие опыта выполнения аналогичных по характеру и объёму работ не менее 3 лет (сертификаты, договоры или акт о выполненных работ).
- 4.Персонал подрядчика, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, каски, светоотражающие жилеты и т.п.).
- 5.Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка и требования, действующие на территории БМП.
- 6.В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после письменного согласования с заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить договор, документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику (Исполнителю), на этапе проведения закупочной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик (Исполнитель).
- 7.При проведении работ должны руководствоваться:
 - требованиями противопожарных норм, действующих на территории республики Грузии и следующих нормативных документов;
 - СП 1-13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
 - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»;

- с действующими строительными, противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, действующих в республике Грузия.
- 7. До начала производства работ предоставить график проведения работ, проект производства работ и согласовать с Заказчиком.
- 8. Во время производства работ предоставить подтверждающие документы о наличии необходимой техники и оборудования для выполнения работ. В случае аренды техники и оборудования предоставить договор аренды.
- 9. Работы проводить без вывода административного здания из эксплуатации.

Результаты работы.

Установка и монтаж наружной эвакуационной лестницы в административном здании порта с целью обеспечения пожарной безопасности.

Требования к составу документации:

Своевременное предоставление исполнительной документации согласно нормативных требований, а также фото материалов по всем видам работ. Предоставление сертификатов на все материалы (грунтовка, лакокрасочный материал, металл и т.д.).

Исходные данные:

Проект установки пожарно-эвакуационной лестницы в административном здании ООО «Батумского морского порта».

Сроки:

Согласно договорных обязательств.

Составил:

Инженер по пожарной безопасности

Согласовано:

Начальник отдела ОТТБЭиЗ

Начальник ОГиИС



Э.Асанидзе

Д.Чакветадзе

Г.Шакаришвили