



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству

ООО «Батумский Морской Порт»

 С. Исмурзин

« 01 » 05 2024г.

Техническое задание на закуп работ и услуг

№ _____ от « _____ » _____ 2024 г.

на установку и монтаж наружной эвакуационной лестницы в административном здании Порта.

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: установка и монтаж наружной эвакуационной лестницы в административном здании Порта.

Общие указания по выполняемой работе: Установка дополнительной лестницы для эвакуации сотрудников с выходной дверью с лестничных клеток 5,6,7 и 8 этажей на крышу 4 этажа.

Общие указания по выполняемым работам

1. Производство работ по установке наружной эвакуационной лестницы в административном здании порта должны быть выполнены в соответствии с Проектом установки пожарно-эвакуационной лестницы в административном здании ООО «Батумского морского порта»,

Работа должно соответствовать требованиям противопожарных норм, действующих на территории республики Грузия и следующих нормативных документов:

- СП 1-13130-2009-Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
- СНиП 21-01-97, п5.15 - Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- В соответствии с действующими строительными, противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, действующих в республике Грузия.

Требования к подрядчику:

1.Наличие квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала);

2.Наличие опыта выполнения аналогичных по характеру и объёму работ не менее 3 лет (договоры или акт о выполненных работ);

3.Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка и требования, действующие на территории БМП, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

4.В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после согласования с заказчиком.

5.При проведении работ должны руководствоваться:

- СП 1-13130-2009-Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
- СНиП 21-01-97, п5.15 - Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- с действующими строительными, санитарными, противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, действующих в республике Грузия.



6. До начала производства работ предоставить график проведения работ, проект производства работ и согласовать с Заказчиком;
7. Гарантия на проведение работы, не менее 18 месяцев. Исполнитель, гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ) в течение всего гарантийного периода.
8. Работы проводить без вывода сооружения из эксплуатации.

Результаты работы: Установка и монтаж наружной эвакуационной лестницы в административном здании Порта с целью обеспечения пожарной безопасности.

Сроки выполнения работы.

90 календарных дней.

Требования к составу документации

Своевременное предоставление исполнительной документации согласно нормативных требований, а также фото материалов по всем видам работ.

Исходные данные:

Проект установки пожарно-эвакуационной лестницы в административном здании ООО «Батумского морского порта».

Составил:




Инженер по пожарной безопасности

Согласовано:

Начальник отдела ОТБЭиЗ

Начальник ОГиИС

Варшанидзе

 Э.Асанидзе
 Д.Чакветадзе
 Г.Шакаришвили.