




**УТВЕРЖДАЮ**

Управляющий директор по производству  
ООО «Батумский Морской Порт»  
  
С.Исмурзин  
«01» 05 2024г.

**Техническое задание  
на закуп работ и услуг**

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**на разработку рабочего проекта ремонта причала №2**

**Заказчик:** ООО «Батумский морской порт»

**Характеристика работ:** Разработка рабочего проекта по ремонту причала №2

**Особые условия строительства:**

Сейсмичность участка – 8 баллов.

**Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:**

- 1.Паспортная документация на причал №2.
- 2.Отчеты по инженерному обследованию причала №2 за 2021 год, фото и видео материалы.

**Требования к Подрядчику:**

- 1.Наличие квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала);
- 2.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 3 лет (договоры или акт о выполненных работ);
- 3.В работе руководствоваться РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий».
- 4.Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на территории БМП, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
- 5.Для подтверждения соответствия разработанного проекта всем нормам и требованиям, проект должен пройти экспертизу проектно-сметной документации. Экспертное заключение должно прилагаться. Экспертизу должна провести специализированная организация, имеющая свидетельство аккредитации ЮЛПП «Единый национальный орган по аккредитации-центр аккредитации Грузии»

**Сроки:** 50 календарных дней.

**Результаты работы:**

- 1.Проект, составленный на основании проведенной работы, должен быть оформлен на бумажном и электронном носителе на грузинском и русском языках.
- 2.Результаты работы должны быть предоставлены Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде.



**Перечень и содержание работ:**

1. Составление дефектных ведомостей по видам работ и согласовать с заказчиком метод производства ремонтных работ. На основании этого разработать рабочий проект ремонта причала:
  - а) пояснительная записка;
  - б) рабочие чертежи;
  - в) локальная-ресурсная сметная документация.
2. При проектировании учитывать, что работы по ремонту должны выполняться без вывода сооружения из эксплуатации.
3. Проект должен соответствовать нормам и требованиям, предусмотренным законодательством.
4. Предоставить оригинал экспертного заключения проектно-сметной документации разработанного проекта.

**Составила:**

Инженер по тех. документации ОГиИС

Ц. Цинцадзе

**Проверил:**

Ст.инженер –гидротехник ОГиИС

А.Сургуладзе

**Согласовано:**

Начальник ОГиИС

Г.Шакаришвили