



მცხეთა წეროვანი
(წეროვანი)


თავფურცელი

ბანმარტმბითი ბარათი


მცხეთა წეროვანი (წეროვანი) მდებარე გაღფის ფილიალის, გამწოვი ვენტილაციის პროექტი დამუშავებულია საქალთველოში მოქმედი ნორმების და დამკვეთის მიერ მოცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.



პროექტი ითვალისწინებს “ჰოთდოგების” მოზამზადებელი ზონისთვის მოეწოს გამწოვი ქოლგა. დამკვეთის მიერ მოწოდებული ქოლგის გაბარიტული ზომებიდან გამომდინარე შეირჩა გამწოვის სისტემა წარმადობით 2000მ3/სთ. ქოლგა აღჭურვილი უნდა იყოს ცხიმდამჭერით. სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეირჩა შესაბამისი სიმძლავრის კუხნის გამწოვი ვენტილატორი, რომელიც მონტაჟდება შენობის გარეთ კედელზე, სპეციალურად მოწყობილ საკიდზე.

სპეციფიკაცია			
№	დასახელება	განზა	რაოდზა
I	II	III	IV
ვენტილაცია			
1	სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი L=2000m3/h DP=200pa	ცალი	1
2	ვენტილატორის ძრავის შესაბამისი სიჩქარის რეგულატორი	ცალი	1
3	ვენტილატორის სადგამი კონსტრუქცია	ცალი	1
4	ფოლადის მოთუთიებული ჰერსატარი d=0,55mm	მ²	10
5	კუწუკის იზოლაცია ფოლადის ჰერსატარისთვის D=9mm	მ²	9
6	უჟანგავი ლითონის გამწოვი ქოლგა ცხიმდამჭერით 1600X1000	ცალი	1
7	ქოლგის შეფუთვა შავი თუნუქის ჰერსატარით d=0,55mm	მ²	4
8	დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა (მოლიანი ღირებულების 10%)	კომპლექტი	1
შენიშვნა:			

<div><div><div></div><div>BAU MER</div></div><div>შემსრულებელი მისამართი: ქობილისი, ენერგეტიკის ქუჩა №28 ს.ნ. : 405433188 E-mail: info@baumer.ge</div></div>		პროექტის დასახელება			
		მცხეთა წეროვანი (წეროვანი)			
თანამდებობა	სახ/გვარი	ხელმოწერა	თავფურცელი		
დირექტორი	რ.ქამაშიძე				
დახაზა			მასშტაბი	ფურცელი	სულ
თარიღი:	23.12.2023	ფ.ზომა	A3	HVAC-1	2

სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემის
დატანით



		შემსრულებელი				პროექტის დასახელება					
		მისამართი: ქობილისი, ენერგეტიკის ქუჩა №28 ს.ნ. : 405433188 E-mail: info@baumer.ge				მცხეთა წეროვანი (წეროვანი)					
თანამდებობა		სახ/გვარი		ხელმოწერა		სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით					
დირექტორი		რ.ქამაშიძე									
დახაზა						მასშტაბი		ფურცელი		სულ	
თარიღი:	23.12.2023	ფ.ზომა		A3		1:50		HVAC-2		2	