



ქ.თბილისი გურამიშვილის გამზირი საწარმო გაერთიანება,
ელმაგალმშენებლის ქარხნის მიმდებარედ
(1015 გურამიშვილი)



თავფურცელი

განმარტებითი ბარათი


ქ.თბილისი გურამიშვილის გამზირი საწარმო გაერთანება, ელმაგალმშენებლის ქარხნის (1015გურამიშვილი) მდებარე გაღვის ფილიალის, გამწოვი ვენტილაციის პროექტი დამუშავებულია საქალთველოში მოქმედი ნორმების და დამკვეთის მიერ მოცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.



პროექტი ითვალისწინებს “ჰოთლოგების” მოზამზადებელი ზონისთვის მოეწვოს გამწოვი ქოლგა. დამკვეთის მიერ მოწოდებული ქოლგის გაბარიტული ზომებიდან გამომდინარე შეირჩა გამწოვის სისტემა წარმადობით 1300მ3/სთ. ქოლგა აღჭურვილი უნდა იყოს ცხიმდამჭერით. სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეირჩა შესაბამისი სიმძლავრის კუხნის გამწოვი ვენტილატორი, რომელიც მონტაჟდება შენობის გარეთ კედელზე, სპეციალურად მოწყობილ საკიდზე.

სპეციფიკაცია			
№	დასახელება	გან-ბა	რაოდ- ბა
I	II	III	IV
ვენტილაცია			
1	სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი L=1300m3/h DP=200pa	ცალი	1
2	ვეტილატორის ძრავის შესაბამისი სიჩქარის რეგულატორი	ცალი	1
3	ვენტილატორის სადგამი კონსტრუქცია	ცალი	1
4	ფოლადის მოთუთიებული ჰერსატარი d=0,55mm	მ²	10
5	კაუჩუკის ობოლაცია ფოლადის ჰერსატარისთვის D=9mm	მ²	9
6	უჟანგავი ლითონის გამწოვი ქოლგა ცხიმდამჭერით 1000X1000	ცალი	1
7	ქოლგის შეფუთვა შავი თუნუქის ჰერსატარით d=0,55mm	მ²	4
8	დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა (მთლიანი ღირებულების 10%)	კომპლექტი	1
შენიშვნა:			

	შემსრულებელი				პროექტის დასახელება		
	მისამართი: ქ.თბილისი, ენერგეტიკის ქუჩა №28 ს.ნ. : 405433188 E-mail: info@baumer.ge				ქ.თბილისი გურამიშვილის გამზირი საწარმო გაერთანება, ელმაგალმშენებლის ქარხნის მიმდებარედ (1015გურამიშვილი)		
თანამდებობა	სახ/გვარი		ხელმოწერა		თავფურცელი		
დირექტორი	რ.ქამაშიძე						
დახაზა					მასშტაბი	ფურცელი	სულ
თარიღი:	23.12.2023	ფ.ზომა		A3		HVAC-1	2

სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით



		შემსრულებელი		პროექტის დასახელება			
		მისამართი: ქობილისი, ენერგეტიკოსების ქუჩა №28 ს.ნ. : 405433188 E-mail: info@baumer.ge		ქობილისი გურამიშვილის გამზირი საწარმო გაერთიანება, ელმავალშენების ქარხნის მიმდებარედ (1015გურამიშვილი)			
თანამდებობა		სახ/გვარი	ხელმოწერა	სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით			
დირექტორი		რ.ქამაშიძე					
დახაზა				მასშტაბი		ფურცელი	სულ
თარიღი:	23.12.2023	ფ.ზომა	A3	1:50		HVAC-2	2