



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству

ООО «Батумский Морской Порт»

 С.Исмурзин

«29» 05 2024г.

Техническое задание

на закуп работ и услуг

№ _____ от «___» _____ 2024г.

**на выполнение работ по инженерному обследованию и
паспортизации причалов №7,9,10,11**

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: Оценка технического состояния причалов 7.9.10 и 11. Корректировка паспортов причалов.

Особые условия строительства:

Сейсмичность участка – 8 баллов.

Состав основных работ:

- 1.Подготовительные работы, подбор и предварительный анализ материалов технической документации по обследуемому сооружению;
- 2.Инженерное обследование технического состояния причалов № 7,9,10 и 11, в том числе:
 - подводное обследование основных конструктивных элементов сооружения.
 - надводное обследование причала.
 - обследование дна причалов №7,9,10 и 11.
 - промеры глубин причалов.
 - фиксация и замеры параметров повреждений, фотографирование, видеосъемка.
 - комплексный анализ результатов инженерного обследования.
 - оценка современного технического состояния исследуемого объектов.
 - обобщение и квалификация сведений о причалах, обоснование данных для внесения в паспорта.
- 3.Внесение корректировок паспорта причалов.
- 4.Разработка, составление и выпуск отчетной документации.

Результаты работы:

Результаты работы оформляются в виде:

- 1.Технического отчета по инженерному обследованию причалов №7,9,10 и 11.
- 2.Внесение корректировок в паспортах причалов № 7,9,10 и 11.

Требования к Подрядчику:

- 1.Наличие квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала);



- 2.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ не менее 3 лет (акты о выполненных работ и счёт фактуры);
- 3.В работе руководствоваться РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений» и Р.Д.31.35.11-89 «Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений».
- 5.Используемый при проведении работ приборы и инструменты должны иметь сертификаты качества, прошедшие поверку в органах стандартизации и допустимые сроки для его использования.
- 6.Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на территории БМП, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
- 7.В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после согласования с заказчиком.
- 8.Промеры глубин выполнить в соответствии с требованиями Р.Д.31.29.01-79 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ».
- 9.Работы проводить без вывода сооружений из эксплуатации.

Сроки выполнения работ:

40 календарных дней.

Составила:


Инженер по тех. документации ОГиИС


Проверил:


Ст.инженер –гидротехник ОГиИС

Согласовано:

Начальник ОГиИС


Ц. Цинцадзе


А.Сургуладзе


Г.Шакаришвили