

N3 შენობა ნაგებობის სპეციფიკაციის ცხრილი

კედლის დანერგვა და ღიობების ამოჭრა

კედლის დანერგვა = 8.0 მ³
ღიობების ამოჭრა = 0.9 მ³

სამშენებლო ბლოკის მოწყობა

ბლოკი 200X400X200 = 152 ცალი

სამშენებლო ბლოკის მოწყობა კარაპეტზე

ბლოკი 200X400X200 = 194 ცალი

ბადახურვის მოწყობა მოთუთიეზული თუნუქიდ

მოთუთიეზული თუნუქი = 36.0 მ²

შენობის შეფუთვა მოსაპირკეთებელი მასალით (ალუქაბოგდი)

ალუქაბოგდი მუქი ლურჯი = 37.8 მ²
ალუქაბოგდი ვერცხლის ფერი = 52.0 მ²

ბაჟნის შეფუთვა კერამოგრანიტის ფილით

კერამოგრანიტი = 14.4 მ²

მოჭიმული იატაკი

მოჭიმული იატაკი სისქით 5სმ. N1 და N2 ოთახი = 22.0 მ²

კედლის ლესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით

კედლის ლესვა სისქით 3სმ. N1 და N2 ოთახი = 60.7 მ²

კედლის კაფლით შემოსვა

კაფლი N1 და N2 ოთახი = 57.2 მ²

იატაკის მოწყობა


იატაკი N1 და N2 ოთახი მატლახი = 22.0 მ²

ჭერის მოწყობა

ჭერი N1 და N2 ოთახი პლასტიკატი = 22.0 მ²

ლითონის მილ კვადრატის მოწყობა

ლითონის მილ კვადრატი 60X100X2300 29 ცალი

ფორმატი A-3	დაკვეთა №	ფაილის სახელი pla
პირობითი ნიშნები:		
შენიშვნა		
ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.		
პროექტის ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.		
სიტუაციური სქემა		
დაკვეთითი შპს "ნეოგაზი"		
მისამართი		
ქ.ჯესტაფონი სოფელი არგვეთა		
პროექტი		
ქ.ჯესტაფონი სოფელი არგვეთა –ში ბაზ გასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის პროექტი.		
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ალექსანდრე ნარსია
პრ. მთ. არქიტექტ.		გიორგი ბიბაური
შეასრულა		გიორგი ბიბაური
შეამოწმა		
პრ. მთ.კონსტრუქტო.		ზაალი ბეგაშკორი
შ.პ.ს. "თიფლის სიტი ჯიპიჯი ჯგუფი"		
<div></div>		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შ.პ	შ.პ 23	შ.პ 23
არქიტექტურული ნაწილი		
N3 შენობა ნაგებობის სპეციფიკაციის ცხრილი		
მასშტაბი		