

Техническое задание

поставка материалов по монтажу электрической части насоса SDS250-450 с эл. двигателем мощностью 315кВт, для центральной нефтеловушки, взамен насоса №186

Цех приёма и перевалки тёмных нефтепродуктов (основная территория).

Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»

Характеристика работ: Поставка материалов

Батуми 2017

Техническое задание

поставка материалов по монтажу электрической части насоса SDS250-450 с эл. двигателем мощностью 315кВт, для центральной нефтеловушки, взамен насоса №186

Поставщик предоставляет коммерческое предложение по поставке материалов (см. таблицу 1) для монтажа электрической части насоса SDS250-450 с эл. двигателем мощностью 315кВт на основании ведомостей, сформированных на данный объем материалов, исходя из собственных расчетов.

Перечень материалов по монтажу электрической части насоса SDS250-450 с эл. двигателем мощностью 315кВт, для центральной нефтеловушки, взамен насоса №186

Марка, модель и другие параметры ниже перечисленных материалов даётся образцовом (показательном) варианте.
Поставщик может предложить аналог с сохранением технических характеристик по согласованию с заказчиком.

Таблица 1

1. Потенциометр марки GHG411, с коробкой во взрывозащищенном исполнении, марки РТВ 00 АТЕХ 3117, в количестве 1ед.
2. Кабель ВВБШв1 3х150+70мм ² , длиной 110 пм.
3. Кабель экранированный 3х1,5мм ² , длиной 45 пм.
4. Кабель КВВБШв1 7х2,5мм ² длиной 45 пм.
5. Металлорукав ¼» с пластиковой оболочкой, длиной 45п/м
6. Автоматический выключатель 3х800А, с регулировкой тока диапазоном 0,63-1 1шт
7. Автоматический выключатель С16А 1шт
8. Контактор 800А 1шт
9. Песочный предохранитель с фарфоровым патроном 800А 3шт.
10. Канал шкафа 40х60мм 4пм
11. Шина медная 40х3мм 6 пм

12. Наконечники кабеля Safak150 мм2	36 шт.
13. Наконечники кабеля Safak 70 мм2	16шт.
14. Оргстекло 5мм	1м2
15. Термоизоляция 40мм	1пм
16. Термоизоляция 30мм	1пм
17. Взрывозащищенная кнопка управления старт/стоп	1шт
18. Трансформатор тока 800/5А	1шт
19. Взрывозащищенная коробка для амперметра	1шт
20. Взрывозащищенный кабельный ввод ¾»	2шт
21. Амперметр 800/5	2шт
22. Песок строительный	2м3
23. Кирпич красный	200 шт

Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4.
Сроки поставки: 30 календарных дней.
Условия оплаты: по факту поставки.

Примечание: Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия