



УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор
ООО «Батумский Морской Порт»

Еркебулан Мейребеков

« _____ » _____ 20 ____ г.

Техническое задание
на проведение работ по капитальному ремонту причала №1 ООО
«Батумский морской порт».

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: проведение работ по капитальному ремонту причала №1 ООО
«Батумский морской порт».

Общие положения

Проведение работ по капитальному ремонту причала №1 ООО «Батумский морской порт» согласно проектной документации.

Общие указания по выполняемым работам

Работы проводить в соответствии с проектом и с соблюдением всех нормативных требований и применением необходимых механизмов и оборудования.

Требования к Подрядчику

1. Предоставить историю компании, выполняющей работы (с опытом не менее пяти лет).
2. Предоставить квалификационные документы сотрудников, принимающих участие в выполнении работ (инженера-гидротехника с опытом работы не менее пяти лет, водолазов, сварщиков по электродуговой сварке и т. д.).
3. Предоставить технологию проведения работ.
4. Работы проводить без вывода сооружения из эксплуатации.

Сроки

Окончание 25 августа 2019г

Результаты работы



Проведение работ по капитальному ремонту причала №1 ООО «Батумский морской порт» согласно проектной документации.

Требования к составу документации

Своевременное предоставление исполнительной документации согласно нормативных требований, а также фото и видео материалов по всем видам работ.

Исходные данные:

1. Паспорт сооружения
2. Инженерное обследование сооружения.
3. Проект ремонта причала №1

Состав и содержание работ

См. приложение 1.

Составил:

Старший инженер-гидротехник ОГиИС
Должность


Подпись

Г. Гамкрелидзе
Имя, фамилия

Согласовано:

Начальник отдела закупок и
контрактов
Должность


Подпись


Р. Туребаев
Имя, фамилия

Начальник ОГиИС БМП
Должность


Подпись

Л. Кунчулия
Имя, фамилия

Зам. начальника ОГиИС БМП
Должность


Подпись

Э. Варшанидзе
Имя, фамилия

ОБЪЕМЫ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение
Ремонт лицевой стенки			
1	Разработка грунта гидромонитором	м ³	136,7
2	Очистка поверхности шпунтовой стенки от обрастаний	м ²	14,26
3	Очистка поверхности шпунтовой стенки от краски и ржавчины	м ²	14,26
4	Изготовление металлического элемента М1-1	кг	173,1
5	Установка металлического элемента М1-1	кг	173,1
6	Приварка металлического элемента М1-1	м шва	7,032
7	Изготовление металлического элемента М1-2	кг	2119,5
8	Установка металлического элемента М1-2	кг	2119,5
9	Приварка металлического элемента М1-2	м шва	15,0
10	Обратная засыпка грунта при помощи грунтососов	м ³	136,7
Ремонт облицовочных плит оголовка			
11	Отбивка дефектного слоя бетона	м ²	3,81
12	Нагнетание раствора	м ²	7,62
Ремонт массивовой стенки			
13	Вырубка бетона массивовой стенки	м ³	0,5
14	Ремонт поврежденных массивов	м ³	0,39
15	Заделка зазоров между массивами	м ³	1,2
Элементы обустройства (колесоотбойный брус и кордонный уголок)			
16	Разборка бетона под кладку кордонного уголка	м ³	2,81
17	Монтаж кордонного уголка	т	0,3784
18	Устройство колесоотбойного бруса	м ³	0,41