

საერთო საცხოვრებელის მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა

ბერთაკარის საბადოზე

	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენ.
1	3	4	6
1	სამშენებლო სამუშაოები		
1	მეტალო მილკვადრატის საყრდენების მოწყობა 100*100*0.2 ანკერებზე	გ/მ	120,00
2	კედლის სენდვიჩ-პანელებით მონტაჟი 10სმ. სისქით.	მ2	314,0
3	ცემენტის ხსნარით მოჭივა 5 სმ. სისქით	მ2	544,00
4	სახურავზე მეტალო მილკვადრატის მოწყობა 80*40*03	გ/მ	850,00
5	ტიხრების მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით პროფილზე	მ2	757,00
6	ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით პროფილზე	მ2	554,60
7	ხემასალა მშრალი	მ3	0,30
8	გარე კედლების მოპირკეთება	მ2	45,00
10	ტიხრების მოპირკეთება	მ2	757,00
11	ტიხრების შეღებვა ემულსიით 2 ფენა	მ2	757,00
12	ჭერის მოპირკეთება	მ2	554,60
13	ჭერის შეღებვა ემულსიით	მ2	554,60
13	ჭერის მოწყობა პლასტიკატით პროფილზე	მ2	306,00
14	ფანჯრების მოწყობა 0,8*1,2 მეტალოპლასმასით ორმაგი მინაპაკეთით	მ2	43,20
15	კარების მოწყობა მეტალო პლასმასით	მ2	224,00
16	მეტალო მილკვადრატი 40*40*2 სენდვიჩ პანელების მოსაწყობად	მ2	216,00
17	სახურავზე სხივების მოწყობა მეტალო მილკვადრატით 40*20*2	გ/მ	567,00
18	გარე კედლებსა და სახურავს შორის სივრცის შევსება თუნუქით	გ/მ	51,00
19	სახურავის მოწყობა პროფნასტირით 0,5მმ.	მ2	

20	სახურავის გვერდებზე სიცარიელის(შეფიცვრა) პლასტიკატი	მ2	123,00
21	ღია აივნის მოწყობა		
22	მილკვადრატი 80*40*2	მ2	208,00
23	აივნის მოწყობა პროფნასტილით 0,5მმ.	მ2	138,00
24	სანკვანძი		
25	კაფელის მოწყობა	მ2	208,00
26	იატაკის მოწყობა მეთლახით	მ2	240,00
28	უნიტახის მონტაჟი ჩამრეცხით, კომპლექტი	ც	20,00
30	ლინოლიუმის მოწყობა	მ2	227,00
33	წყალშემკრები მილების მოწყობა		132,00
34	ხელსაბანის მონტაჟი შემრევიტ ტუალეტში	ც	20,00
35	აბაზანის კაბინის მოწყობა	ც	20,00
36	100 ლიტრიანი წყლის გამათბობელის მონტაჟი	ც	20,00
38	პლასმასის მილების მონტაჟი დ=15მმ. ფასონური დეტალებით.	გ/მ	420,00
39	ონკანების მონტაჟი	ც	100,00
40	სარინელის მოწყობა შენობის ირგვლივ ბეტონით მ-200	მ3	3,00
41	კანალიზაცია		
42	მიწის მოთხრა და საკანალიზაციო მილების მოწყობა დ=100 მმ ფასონური	გ/მ	60,00
42	იგივე დ=50მმ ფასონური დეტალებით	გ/მ	45,00
43	ელექტრობა		
44	ელ.სადენის მონტაჟი გარე არხებში 2,25 კვეთით	გ/მ	300,00
45	ცენტრალური ელექტრო კარადა ავტომატით	ც	1,00
46	ჩამრთველი	ც	60,00
47	როზეტი	ც	44,00
48	განათების ფარი ორნათურიანი	ც	66,00
49	გამანაწილებელი ყუთი	ც	40,00
50	ვენტილიატორის მონტაჟი დ=150	ც	20,00
51	კონდენციონერის მოწყობა	ც	20,00
52	ელექტრო გამათმობებელი	ც	20,00
	მათ შორის მოწყობილობა		

1	უნიტაჰის მონტაჟი ჩამრეცხით, კომპლექტი	კომპლ.	20
2	ხელსაბანის მონტაჟი შემრევით ტუალეტში	(3)	20
3	აბაზანის კაბინის მოწყობა	(3)	20
4	100 ლიტრიანი წყლის გამათბობელის მონტაჟი	(3)	20
5	ვენტილიატორის მონტაჟი დ=150	(3)	20
6	კონდენციონერის მოწყობა	(3)	20
7	ელექტრო გამათმობებელი	(3)	20
	ჯამი:		
	სამშენებლო სამუშაოები                  ჯამი:		





