ტექნიკური დავალება

შესყიდვის დასახელება: ელ დანადგარების განსათავსებელი ოთახების პროექტირება-მშენებლობა

დამკვეთი:

- დასაპროექტებელ შენობა-ნაგებობაზე ელ. დანადგარების განლაგების გეგმა, შესაბამისი დატვირთვებით (დანართი 1)
- შენობის ვერტიკალური ნიშნულები: მიწის ნიშნული 0.00 მ, იატაკის თავის ნიშნული +5.95 მ, ჭერის ნიშნული +8.95 მ
- შემსრულებლის მოწოდებული პროექტის შეთანხმება და საჭიროებისამებრ კორექტირების რეკომენდაცია
- საძირკვლების დაპროექტება და მოწყობა (ჩასატანებელი დეტალების გათვალისწინებით)
- რ/ბ იატაკის მოწყობა

შემსრულებელი:

- ლითონის კარკასის კონსტრუქციების პროექტი (პროექტირების ტიპი: КМ)
- შემომფარგლავი და ერქანობიანი სახურავის კონსტრუქციების (სენდიჩპანელებით) პროექტი
- რ/ბ იატაკის კონსტრუქციული პროექტი
- შესასრულებელი სამუშაოების პროექტის სპეციფიკაციის შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა (არა რესურსული)
- შემსრულებლის მიერ უნდა დაპროექტდეს შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციის მხოლოდ მიწისზედა ნაწილი.
- დამკვეთს უნდა მიეწოდოს დასაპროექტებელი და მოსაწყობი საძირკვლებისთვის სვეტებზე მოქმედი ძალვები, სვეტების ხისტი ჩამაგრების პირობით და ჩასატანებელი დეტალების ნახაზები.
- შემსრულებლის მიერ დამუშავებული და დამკვეთის მიერ დადასტურებული პროექტის შესამისად ლითონკონსტრუქციების, შემომფარგლავი და სახურავის მოწყობის სამუშაოების შესრულება ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

საკვალიფიკაციო (ტექნიკური ხასიათის) მოთხოვნები ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე კომპანიებისთვის:

ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის, შინაარსის და ბიუჯეტის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება

შესრულების ვადა:

პროექტირებისთვის-20 დღე

სამუშაოების შესრულებისთვის - 30 დღე