

		RENOVATION WORKS REPORT	
SITE NAME		ბელიაშვილი	REPORT NC
REPORTER NAME		გ.ლოლაძე	REPORT DA
REQUESTED DEFECT WORKS			
NO	WORK DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT
1	შეკიდული ჭერის პროფილების დემონტაჟი	140	კვ/მ
2	სანათების დემონტაჟი	20	ცალი
3	როზეტების დემონტაჟი	12	ცალი
4	40X40X2მმ სისიქის მილკვადრატით ჭერის ქვეკონსტრუქციის მოწყობა	210	მ
5	5 სმ სისიქის ქვაბამბის თერმოიზოლაციის მოწყობა	140	კვ/მ
6	თეთრი ფერის, W23 ტიპის, 0.5 მმ სისიქის პროფილირებული თუნუქის ფურცლით შეკიდული ჭერის მოწყობა	140	კვ/მ
7	IP66 3P 16A როზეტების დაყენება	4	ცალი
8	IP66 2P 16A როზეტების დაყენება	8	ცალი
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა	5	კბ/მ
10	შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა გავრცელდეს 6 თვიანი საგარანტიო ვადა		
11	მოსაპირკეთებელი მასალების და აქსესუარების დეტალები შეათანხმეთ დამკვეთთან.		
12	ყველა მოწყობილობას და ხელსაწყოს სამუშაოების შესასრულებლად უზრუნველყოფს შემსრულებელი		
13	დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თანდართული ფაილები		





